

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej 1514G Mrzezino – Kazimierz na odcinku eksperymentalnym długości 84 m.

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1		Wytczenie trasy w terenie płaskim	km	0,084
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
2		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni	m ²	504
	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi		
3		W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 5cm	Mg	101,89
4		W-wa wyrównawcza (kliny na włączeniu nowej nawierzchni)		80,55
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE		
	D-05.03.04	Nawierzchnia betonowa		
5		Geowłóknina (np Tippiex B20)	m ²	504
		Płyta betonowa o zbrojeniu ciągłym grubości 25cm		
6		Beton cementowy B45	m ²	504
7		Stal zbrojeniowa 37kg/m ² (B 500 SP (A-III N))	m ²	504
8		Dyble stalowe Ø25 (stal ST3S-b - GŁADKA) długości 60cm w powłoce antykorozyjnej i pokryte bitumem na długości 30cm	szt	72
9		Kotwy stalowe Ø25 (stal B 500 SP (A-III N)) długości 60cm w powłoce antykorozyjnej	szt	168
10		Tuleje metaliczne (średnice wewnętrzną dobrać odpowiednio do dybli)	szt	72
11		Podpórki kotew i dybli wykonane z prętów stalowych Ø6 StOS (GŁADKA)	mb	644
	D-05.03.04a	Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego		
		Szczeliny poprzeczne rozszerzania		
12		Masa zalewowa „na gorąco” Gruntownik Sznur uszczelniający (kord)	mb	36
		Szczeliny poprzeczne skurczowe		
13		Masa zalewowa „na gorąco” Gruntownik	mb	42
		Szczeliny podłużne technologiczne		
14		Masa zalewowa „na gorąco” Gruntownik	mb	84
	D-05.03.11	Recykling		
		Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno		
15		Frezowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni na głębokość max 6cm	m ²	151,23
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
16		Pobocze z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu gr. 25 cm (56,05m ³)	m ²	224,21