

KOSZTORYS OFERTOWY

Opracowanie branżowe: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Przedsięwzięcie: **Remont drogi powiatowej nr 1514G
Mrzezino – Kazimierz
na odcinku eksperymentalnym 84 m**

Inwestor: **Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego w Pucku
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck**

Stanowisko:	Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	Wojciech Dejk upr. nr POM / 0136 / POOD / 05 specjalność - drogowa	
Sprawdzający:	Sławomir Groth upr. nr POM / 0137 / POOD / 05 specjalność - drogowa	

Gdańsk, kwiecień 2009 r.

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi powiatowej 1514G Mrzezino – Kazimierz na odcinku
eksperymentalnym długości 84 m.

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	
			Nazwa	Ilość	Cena/jedn.	Cena Netto
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,084		
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
2		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni	m ²	504		
	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi				
3		W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 3cm na połączeniu starej i nowej konstrukcji	Mg	101,89		
4		W-wa wyrównawcza (kliny na włączeniu nowej nawierzchni)		80,55		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D-05.03.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
	D-05.03.04	Nawierzchnia betonowa				
5		Geowłóknina (np. Tiptex B20)	m ²	504		
		Płyta betonowa o zbrojeniu ciągłym grubości 25cm				
6		Beton cementowy B45	m ²	504		
7		Stal zbrojeniowa 37kg/m ² (B 500 SP (A-III N))	m ²	504		
8		Dyble stalowe Ø25 (stal ST3S-b - GŁADKA) długości 60cm w powłoce antykorozyjnej i pokryte bitumem na długości 30cm	szt	72		
9		Kotwy stalowe Ø25 (stal B 500 SP (A-III N)) długości 60cm w powłoce antykorozyjnej	szt	168		
10		Tuleje metaliczne (średnice wewnętrzną dobrać odpowiednio do dybli)	szt	72		
11		Podpórki kotew i dybli wykonane z prętów stalowych Ø6 StOS (GŁADKA)	mb	644		
	D-05.03.04a	Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego				
		Szczeliny poprzeczne rozszerzania				
12		Masa zalewowa „na gorąco”	mb	36		
		Gruntownik				
		Sznur uszczelniający (kord)				
		Szczeliny poprzeczne skurczowe				
13		Masa zalewowa „na gorąco”	mb	42		
		Gruntownik				
		Szczeliny podłużne technologiczne				
14		Masa zalewowa „na gorąco”	mb	48		
		Gruntownik				
	D-05.03.11	Recykling				
		Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
15		Frezowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni na głębokość max 6cm	m ²	151,23		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
16		Pobocze z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu gr. 25 cm (61,01m ³)	m ²	224,21		

cena netto: