

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej nr 1509G Władysławowo-Łebcz- Starzyno od km 2+188 do km 4+077 długości 1,899 km

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
numer ogłoszenia w BZP: 33514 – 2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1. NAZWA I ADRES: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293.

2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3. OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1509G Władysławowo-Łebcz- Starzyno od km 2+188 do km 4+077 długości 1,899 km

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

Określenie przedmiotu zamówienia:

- Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie wykonywania robót – 1,9 km
- Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm – 1 szt.
- Karczowanie krzaków i poszycia – 0,45 ha
- Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 – 136 m²
- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 82 m²
- Rozebranie krawężników betonowych 15x30 – 17 m
- Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 – 136 m
- Rozebranie przepustów z rur betonowych ø 30 cm – 25 m
- Rozebranie znaków drogowych – 9 szt.
- Rozebranie ław pod krawężniki – 1 m³
- Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami dwudzielnymi PCW – 71 m
- Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi PCW – 31 m

- Zabezpieczenie rur wodociągowych przez zamarzaniem – 67 m
- Wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu – 318 m³
- Wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z dokopu – 339 m³
- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem I-V głębokość 10 cm – 1038 m²
- Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie – 11 721 m²
- Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – 21 702 m²
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm – 1038 m²
- Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym frakcji 0/16 – 172 m³
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego frakcji 0/20 warstwa wiążąca grubości 8cm – 702 m²
- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego frakcji 0/12,8 warstwa ścieralna grubości 4 cm – 10 520 m²
- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno grubości 4 cm – 115 m²
- Umocnienie skarp przez obsianie – 6954 m²
- Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej – 504 m
- Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm 723 m²
- Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 – 430 m
- Wykonanie zjazdów gospodarczych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 265 m²
- Wykonanie zjazdów z drogi boczne o nawierzchni bitumicznej – 833 m²

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 676.699,87 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

5. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

6. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2009 r.

7. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

8. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Strabag sp. z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa

9. INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (*bez VAT*)

- **Cena wybranej oferty:** 676.699,87
- **Oferta z najniższą ceną:** 676.699,87 **oferta z najwyższą ceną:** 750.196,32
- **Waluta:** PLN.