

KOSZTORYS OFERTOWY

remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1405G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Kielno - Karczemki w km od 12+195 do km 13+120 długości 925 m.

Lp.	Numer Spec. Techn.	Nr Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01.00.00			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.01.00			Odtworzenie trasy w terenie				
1.	01.01.01	11	Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót od km 12+195 do km 13+120 długości 0,925 km	km	0,925		
04.00.00			PODBUDOWY				
2.	04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych	m2	11 100,00		
3.	03.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych	m2	11 100,00		
4.	04.08.01	11	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi	Mg	468,00		
05.00.00			NAWIERZCHNIA				
5.	05.03.05	26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścierna, W-wy 4cm	m2	5 590,00		
6.	05.03.011	31	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio na grubości do 3cm - na włączeniach	m2	304,78		
7.			Przełożenie kostki brukowej na zjazdach	m2	40,00		
06.00.00			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
06.03.01			Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
8.	06.03.01	11	Ścinanie poboczy mechanicznie przy średniej grubości do 5 cm i szerokości 1,5m	m2	2 775,00		
9.	06.03.01	32	Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym (mieszanka optymalna) przy średniej grubości 10 cm	m2	1 850,00		
Cena Netto							
Vat 22%							
Cena Brutto							

.....
(podpis Oferenta)

CENA OFERTOWA BRUTTO SŁOWNIE:

.....

Data:

UWAGI DO WYPEŁNIANIA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Ceny jednostkowe podane w kolumnie 7 „Kosztorysu Ofertowego” winny zawierać wszystkie koszty wykonania robót (koszty bezpośrednie i pośrednie) oraz zysk, który uwzględnia ryzyko.