

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - TER

PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZĘKĘ CHEŁST W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ
CIEKOCINO - SŁAJSZEWÓ w m. CIEKOCINO.

POZYCJA	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDN.		CENA JEDN.	WAR TOŚĆ
		NAZWA	IŁOŚĆ		
04.00.00.	PODBUDOWY				
04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, śred. grubość warstwy 30 cm	m ²	72,0		
	RAZEM				
05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
05.03.05.a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego średnio ziarnistego, warstwa wiążąca grub. 5cm	m ²	195,0		
05.03.05.b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego średnio ziarnistego, warstwa ścieralna grub. 5 cm	m ²	195,0		
05.03.7.	Nawierzchnia z asfaltu lanego średniej grub. 5 cm	m ²	18,0		
	RAZEM				
11.00.00.	FUNDAMENTOWANIE				
11.01.00.	Roboty ziemne.				
11.01.01.	Wykopy w strefie podpór skrajnych w gruntach niespoistych.	m ³	133,0		
11.01.04.	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem.	m ³	82,0		
11.07.01	Wykonanie ścianki szczelnej			ryczałt	
	RAZEM				
12.00.00.	ZBROJENIE.				
12.01.00.	Stal zbrojeniowa.				
12.01.02.	Zbrojenie betonu stalą klasy (AIII) BSt 500S	kg	7317,0		
	RAZEM				
13.00.00.	BETON				
13.01.00.	Beton konstrukcyjny.				
13.01.03.	Beton podpór klasy B-30 w elementach o grubości < 60 cm	x		x	x
	płyty przejściowe	m ³	21,5		
	podpory skrajne wraz ze skrzydłami	m ³	48,0		
13.01.05.	Beton ustroju niosącego klasy B- 30				
	- płyta pomostu	m ³	18,5		
13.02.00.	Beton niekonstrukcyjny				
13.02.02.	Beton wyrównawczy klasy B- 15 bez deskowania.	m ³	21,5		
	RAZEM				
14.00.00.	KONSTRUKCJE STALOWE				
14.01.06.	Konstrukcje stalowe ustroju niosącego				
	- wykonanie i montaż	kg	10280,0		
14.02.00.	Zabezpieczenie konstrukcji stalowej				
14.02.02.	Pokrywanie powłokami malarskimi				
	- konstrukcji niosącej	m ²	147,0		
	RAZEM				

15.00.00.	IZOLACJA.				
15.01.00.	Izolacja cienka.				
15.01.02.	Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych.	m ²	164,4		
15.01.03.	Powłoka ochronna elementów betonowych				
	- nieelastyczna	m ²	48,0		
	- elastyczna	m ²	69,0		
15.02.00.	Izolacja gruba.				
15.02.01.	Papa zgrzewalna grub, min. 5 mm.	m ²	88,5		
	RAZEM				
16.00.00	ODWODNIENIE				
16.01.07	Wykonanie drenażu matami Fiset Coremat zgodnie z SST 16.01.01 oraz 16.01.07			ryczałt	
	RAZEM				
17.00.00.	ŁOŻYSKA				
17.01.06.	Łożyska elastomerowe, nośności 300 kN	szt	14,0		
	RAZEM				
18.00.00.	DYLATACJE				
18.01.03.	Dylatacja w postaci szczeliny wypełnionej spoiwem elastycznym.	m	16,4		
	RAZEM				
19.00.00.	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE				
19.01.02	Bariery stalowe drogowe SP-09/02.	m	14,0		
19.01.03.	Bariero- poręcz stalowa sztywna.	m	26,0		
	RAZEM				
20.00.00.	INNE ROBOTY MOSTOWE.				
20.01.01.	Roboty rozbiórkowe.				
	- rozbiórka nawierzchni asfaltowej grub. 20 cm	m ²	153,0		
	- rozbiórka podbudowy z kruszywa grub. 30 cm	m ²	60,0		
	- rozbiórka poręczy	t	0,5		
	- rozbiórka żelbetowej konstrukcji istniejącego mostu	m ³	78,0		
20.01.01.	Tymczasowe zabezpieczenie kabli na czas budowy.			ryczałt	
20.02.08.	Umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie trawą.	m ²	90,0		
20.01.10.	Rusztowania i ekrany zabezpieczające.			ryczałt	
20.01.19	Umocnienie brzegów cieku kioskami faszynowymi	m	30,0		
20.01.24.	Tymczasowa kładka dla pieszych.			ryczałt	
20.02.05	Oznakowanie i organizacja ruchu na czas prowadzenia robót			ryczałt	
	RAZEM NETTO				
	VAT 22 %				
	OGÓŁEM BRUTTO				

Słownie: