

KOSZTORYS OFERTOWY

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE POWIATOWEJ 1336G Zakrzewo - Linia - Strzepcz - Wejherowo odc. Strzepcz - Pocłocie

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.02.04		Roboty rozbiórkowe				
1.	01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. ok. 10 cm	m ²	1 109,00		
2.	01.02.04	Wydobycie i usunięcie gruntu wysadzinowego lub gruntu wątpliwego gr. 70 cm	m ³	831,95		
04.00.00		POBDODOWY				
3.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	2 297,50		
4.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	2 297,50		
5.	04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 50 cm	m ²	1 188,50		
6.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z KŁSM o gr. 20 cm	m ²	1 162,00		
05.00.00		NAWIESZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
05.03.05		Wastwa wiążąca				
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm	m ²	1 135,50		
05.03.05		Warstwa ścieralna				
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA gr. 4cm	m ²	1 109,00		
Razem Netto						

KOSZTORYS OFERTOWY

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE POWIATOWEJ 1451G Kniewo - DK 6 - Luzino - Łebno m. Łebno

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.02.04		Roboty rozbiórkowe				
1.	01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. ok. 10 cm	m ²	402,00		
2.	01.02.04	Wydobycie i usunięcie gruntu wysadzinowego lub gruntu wątpliwego gr. ok. 70 cm	m ³	300,93		
04.00.00		POBDODOWY				
3.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	831,90		
4.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	831,90		
5.	04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 50 cm	m ²	429,90		
6.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z KŁSM o gr. 20 cm	m ²	420,60		
05.00.00		NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
05.03.04		Wastwa wiążąca				
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm	m ²	411,30		
05.03.05		Warstwa ścieralna				
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA gr. 4cm	m ²	402,00		
Razem Netto						

KOSZTORYS OFERTOWY

**LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE POWIATOWEJ
1452G Kochanowo - DK 6**

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.02.04		Roboty rozbiórkowe				
1.	01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. ok. 10 cm	m ²	290,00		
2.	01.02.04	Wydobycie i usunięcie gruntu wysadzinowego lub gruntu wątpliwego gr. ok. 70 cm	m ³	222,74		
04.00.00		POBDODOWY				
3.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	608,20		
4.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	608,20		
5.	04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 50 cm	m ²	318,20		
6.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z KŁSM o gr. 20 cm	m ²	308,80		
05.00.00		NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
05.03.05		Wastwa wiążąca				
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm	m ²	299,40		
05.03.05		Warstwa ścieralna				
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA gr. 4cm	m ²	290,00		
Razem Netto						

KOSZTORYS OFERTOWY

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE POWIATOWEJ 1406G Kielno - Kowalewo

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.02.04		Roboty rozbiórkowe				
1.	01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. ok. 10 cm	m ²	771,00		
2.	01.02.04	Wydobycie i usunięcie gruntu wysadzinowego lub gruntu wątpliwego gr. ok. 70 cm	m ³	581,70		
04.00.00		POBUDOWY				
3.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	1 602,00		
4.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	1 602,00		
5.	04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 50 cm	m ²	831,00		
6.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z KŁSM o gr. 20 cm	m ²	811,00		
05.00.00		NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
05.03.05		Wastwa wiążąca				
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm	m ²	791,00		
05.03.05		Warstwa ścieralna				
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA gr. 4cm	m ²	771,00		
Razem Netto						

KOSZTORYS OFERTOWY

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE POWIATOWEJ 1416G Szemud - Jeleńska Huta - DP 1406G m. Jeleńska Huta

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
01.02.04		Roboty rozbiórkowe				
1.	01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. ok. 10 cm	m ²	593,60		
2.	01.02.04	Wydobycie i usunięcie gruntu wysadzinowego lub gruntu wątpliwego gr. ok. 70 cm	m ³	441,98		
04.00.00		POBDODOWY				
3.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	1 225,00		
4.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	1 225,00		
5.	04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 50 cm	m ²	631,40		
6.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z KŁSM o gr. 20 cm	m ²	618,80		
05.00.00		NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
05.03.05		Wastwa wiążąca				
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm	m ²	606,20		
05.03.05		Warstwa ścieralna				
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA gr. 4cm	m ²	593,60		
Razem Netto						

KOSZTORYS OFERTOWY

WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ I WIĄŻĄCEJ NA DRODZE POWIATOWEJ 1415G Kielno - Kłosówko

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
04.00.00		POBDODOWY				
1.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	714,00		
2.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	714,00		
05.00.00		NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
05.03.05		Warstwa wiążąca				
3.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z beton asfaltowego gr. 4 cm	m ²	360,00		
05.03.05		Warstwa ścieralna				
4.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z beronu asfaltowego BA gr. 4cm	m ²	354,00		
Razem NETTO						

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 1336G w m. Strzepcz (na wysokości Ośrodka Zdrowia)

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01.00.00		ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1.	01.01.01	Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,19		
04.00.00		POBDODOWY				
2.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	1 254,00		
3.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	1 254,00		
05.00.00		NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
05.03.05		Warstwa ścieralna				
4.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z beronu asfaltowego BA gr. 4cm	m ²	1 254,00		
5.	05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość ok. 5 cm wraz z wywozem na odległość do 30 km	m ²	1 254,00		
		INNE				
5.		Regulacja wysokościowa istniejących wpustów ulicznych	szt.	2,00		
Razem NETTO						

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3
1.	1336G Zakrzewo - Linia - Strzepcz - Wejherowo odc. Strzepcz - Połocie	
2.	1451G Kniewo - DK 6 - Luzino - Łebno w m. Łebno	
3.	1452G Kochanowo - DK 6	
4.	1406G Kielno - Kowalewo	
5.	1416G Szemud - Jeleńska Huta - DP 1406G w m. Jeleńska Huta	
6.	1415G Kielno - Kłosówko	
7.	Remont istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 1336G w m. Strzepcz (na wysokości Ośrodka Zdrowia)	
RAZEM NETTO		
VAT 23%		
RAZEM BRUTTO		

Sporządził:

Data: