

PRZEDMIAR ROBÓT

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE POWIATOWEJ

1336G Zakrzewo - Linia - Strzepcz - Wejherowo

odc. Strzepcz - Poblócie

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
01.02.04		Roboty rozbiórkowe		
1.	01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. ok. 10 cm	m ²	1 109,00
2.	01.02.04	Wydobycie i usunięcie gruntu wysadzinowego lub gruntu wątpliwego gr. 70 cm	m ³	831,95
04.00.00		POBDODOWY		
3.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	2 297,50
4.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	2 297,50
5.	04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 50 cm	m ²	1 188,50
6.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z KŁSM o gr. 20 cm	m ²	1 162,00
05.00.00		NAWIESZCHNIE TWARDE ULEPSZONE		
05.03.05		Wastwa wiążąca		
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm	m ²	1 135,50
05.03.05		Warstwa ścieralna		
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA gr. 4cm	m ²	1 109,00

PRZEDMIAR ROBÓT

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE POWIATOWEJ

1451G Kniewo - DK 6 - Luzino - Łebno

m. Łebno

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
01.02.04		Roboty rozbiórkowe		
1.	01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. ok. 10 cm	m ²	402,00
2.	01.02.04	Wydobycie i usunięcie gruntu wysadzinowego lub gruntu wątpliwego gr. ok. 70 cm	m ³	300,93
04.00.00		POBDODOWY		
3.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	831,90
4.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	831,90
5.	04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 50 cm	m ²	429,90
6.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z KŁSM o gr. 20 cm	m ²	420,60
05.00.00		NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE		
05.03.04		Wastwa wiążąca		
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm	m ²	411,30
05.03.05		Warstwa ścieralna		
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA gr. 4cm	m ²	402,00

PRZEDMIAR ROBÓT

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE POWIATOWEJ nr 1452G Kochanowo - DK 6

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
01.02.04		Roboty rozbiórkowe		
1.	01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. ok. 10 cm	m ²	290,00
2.	01.02.04	Wydobycie i usunięcie gruntu wysadzinowego lub gruntu wątpliwego gr. ok. 70 cm	m ³	222,74
04.00.00		POBDODOWY		
3.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	608,20
4.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	608,20
5.	04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 50 cm	m ²	318,20
6.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z KŁSM o gr. 20 cm	m ²	308,80
05.00.00		NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE		
05.03.05		Wastwa wiążąca		
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm	m ²	299,40
05.03.05		Warstwa ścieralna		
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA gr. 4cm	m ²	290,00

PRZEDMIAR ROBÓT

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE POWIATOWEJ 1406G Kielno - Kowalewo

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
01.02.04		Roboty rozbiórkowe		
1.	01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. ok. 10 cm	m ²	771,00
2.	01.02.04	Wydobycie i usunięcie gruntu wysadzinowego lub gruntu wątpliwego gr. ok. 70 cm	m ³	581,70
04.00.00		POBDODOWY		
3.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	1 602,00
4.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	1 602,00
5.	04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 50 cm	m ²	831,00
6.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z KŁSM o gr. 20 cm	m ²	811,00
05.00.00		NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE		
05.03.05		Wastwa wiążąca		
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm	m ²	791,00
05.03.05		Warstwa ścieralna		
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA gr. 4cm	m ²	771,00

PRZEDMIAR ROBÓT

LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA DRODZE POWIATOWEJ nr 1416G Szemud - Jeleńska Huta - DP 1406G m. Jeleńska Huta

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
01.02.04		Roboty rozbiórkowe		
1.	01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni gr. ok. 10 cm	m ²	593,60
2.	01.02.04	Wydobycie i usunięcie gruntu wysadzinowego lub gruntu wątpliwego gr. ok. 70 cm	m ³	441,98
04.00.00		POBDODOWY		
3.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	1 225,00
4.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	1 225,00
5.	04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 50 cm	m ²	631,40
6.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z KŁSM o gr. 20 cm	m ²	618,80
05.00.00		NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE		
05.03.05		Wastwa wiążąca		
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm	m ²	606,20
05.03.05		Warstwa ścieralna		
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA gr. 4cm	m ²	593,60

PRZEDMIAR ROBÓT

**WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ I WIĄŻĄCEJ NA DRODZE POWIATOWEJ
1415G Kielno - Kłosówko**

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
04.00.00		POBDODOWY		
1.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	714,00
2.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	714,00
05.00.00		NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE		
05.03.05		Warstwa wiążąca		
3.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z beton asfaltowego gr. 4 cm	m ²	360,00
05.03.05		Warstwa ścieralna		
4.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z beronu asfaltowego BA gr. 4cm	m ²	354,00

PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki w ciągu drogi
powiatowej nr 1336G w m. Strzepcz (na wysokości Ośrodka Zdrowia)**

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
01.00.00		ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1.	01.01.01	Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,19
04.00.00		POBDODOWY		
2.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	1 254,00
3.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	1 254,00
05.00.00		NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE		
05.03.05		Warstwa ścieralna		
4.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z beronu asfaltowego BA gr. 4cm	m ²	1 254,00
5.	05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość ok. 5 cm wraz z wywozem na odległość do 30 km	m ²	1 254,00
		INNE		
6.		Regulacja wysokościowa istniejących wpustów ulicznych	szt.	2