

Likwidacja przełomów na drogach powiatowych:

1336G Zakrzewo -Linia - Strzepcz - Wejherowo

odc. Strzepcz - Poblocie

Pobudowa

I.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	2,2	42,0	92,4
2	6,2	120,0	744,0
3	5,2	12,0	62,4
4	2,7	40,0	108,0
5	2,7	16,0	43,2
6	3,2	10,0	32,0
7	3,2	15,0	48,0
8	3,2	10,0	32,0
Razem(m2)			1162,0

Warstwa wiążąca

I.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	2,1	42,0	88,2
2	6,1	120,0	732,0
3	5,1	12,0	61,2
4	2,6	40,0	104,0
5	2,6	16,0	41,6
6	3,1	10,0	31,0
7	3,1	15,0	46,5
8	3,1	10,0	31,0
Razem			1135,5

Warstwa ścierna

I.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	2,0	42,0	84,0
2	6,0	120,0	720,0
3	5,0	12,0	60,0
4	2,5	40,0	100,0
5	2,5	16,0	40,0
6	3,0	10,0	30,0
7	3,0	15,0	45,0
8	3,0	10,0	30,0
Razem			1109,0

Likwidacja przełomów na drogach powiatowych:

1416G Szemud - Jeleńska Huta - DP 1406G

m. Jeleńska Huta

Pobudowa

l.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	3,2	28,0	89,6
2	5,4	86,0	464,4
3	5,4	12,0	64,8
Razem(m2)			618,8

Warstwa wiążąca

l.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	3,1	28,0	86,8
2	5,3	86,0	455,8
3	5,3	12,0	63,6
Razem			606,2

Warstwa ścieralna

l.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	3,0	28,0	84,0
2	5,2	86,0	447,2
3	5,2	12,0	62,4
Razem			593,6

Likwidacja przełomów na drogach powiatowych:

1406G Kielno - Kowalewo

Pobudowa

I.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	3,2	33,0	105,6
2	3,2	11,0	35,2
3	3,7	12,0	44,4
4	3,7	12,0	44,4
5	5,4	20,0	108,0
6	3,2	8,0	25,6
7	3,2	20,0	64,0
8	4,2	60,0	252,0
9	5,2	10,0	52,0
10	5,7	14,0	79,8
Razem(m2)			811,0

Warstwa wiążąca

I.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	3,1	33,0	102,3
2	3,1	11,0	34,1
3	3,6	12,0	43,2
4	3,6	12,0	43,2
5	5,3	20,0	106,0
6	3,1	8,0	24,8
7	3,1	20,0	62,0
8	4,1	60,0	246,0
9	5,1	10,0	51,0
10	5,6	14,0	78,4
Razem(m2)			791,0

Warstwa ścierna

I.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	3,0	33,0	99,0
2	3,0	11,0	33,0
3	3,5	12,0	42,0
4	3,5	12,0	42,0
5	5,2	20,0	104,0
6	3,0	8,0	24,0
7	3,0	20,0	60,0
8	4,0	60,0	240,0
9	5,0	10,0	50,0
10	5,5	14,0	77,0
Razem(m2)			771,0

Likwidacja przełomów na drogach powiatowych:

1452G Kochanowo - DK 6

Pobudowa

I.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	3,8	22,0	83,6
2	2,8	38,0	106,4
3	2,7	14,0	37,8
4	5,4	10,0	54,0
5	2,7	10,0	27,0
Razem(m2)			308,8

Warstwa wiążąca

I.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	3,7	22,0	81,4
2	2,7	38,0	102,6
3	2,6	14,0	36,4
4	5,3	10,0	53,0
5	2,6	10,0	26,0
Razem			299,4

Warstwa ścierna

I.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	3,6	22,0	79,2
2	2,6	38,0	98,8
3	2,5	14,0	35,0
4	5,2	10,0	52,0
5	2,5	10,0	25,0
Razem			290,0

Likwidacja przełomów na drogach powiatowych:

1451G Kniewo - DK 6 - Luzino - Łebno

m. Łebno

Pobudowa

l.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	3,2	10,0	32,0
2	3,2	12,0	38,4
3	6,2	16,0	99,2
4	6,2	10,0	62,0
5	4,2	15,0	63,0
6	4,2	20,0	84,0
7	4,2	10,0	42,0
Razem(m2)			420,6

Warstwa wiążąca

l.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	3,1	10,0	31,0
2	3,1	12,0	37,2
3	6,1	16,0	97,6
4	6,1	10,0	61,0
5	4,1	15,0	61,5
6	4,1	20,0	82,0
7	4,1	10,0	41,0
Razem			411,3

Warstwa ścierna

l.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	3,0	10,0	30,0
2	3,0	12,0	36,0
3	6,0	16,0	96,0
4	6,0	10,0	60,0
5	4,0	15,0	60,0
6	4,0	20,0	80,0
7	4,0	10,0	40,0
Razem			402,0

Likwidacja przełomów na drogach powiatowych:

1415G Kielno - Kłosówko

Warstwa wiążąca

I.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	6,0	60,0	360,0
Razem			360,0

Warstwa ścieralna

I.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	5,9	60,0	354,0
Razem			354,0

**Remont istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie
nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 1336G w m.
Strzepcz (na wysokości Ośrodka Zdrowia)**

Warstwa ścieralna

I.p.	Szerokość [m]	Długość [m]	Powierzchnia [m2]
1	6,6	190,0	1254,0
Razem			1254,0