

Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzesino-Kazimierz odc. Mrzesino-Kazimierz (etap II od km 0+000 do km 1+465)

Numer ogłoszenia: 199330 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138690 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzesino-Kazimierz odc. Mrzesino-Kazimierz (etap II od km 0+000 do km 1+465).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1: Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzesino-Kazimierz odc. Mrzesino-Kazimierz (etap II od km 0+000 do km 1+465) Przyjęto następujące założenia techniczne dla drogi : - kategoria drogi : powiatowa - klasa techniczna : Z ½ - prędkość projektowa: Vp=50 km/h - szerokość pasów ruchu: 3,00 m - szerokość poboczy: 1,00 m - odwodnienie drogi powierzchniowo do istniejącego rowu Przyjęto wykonanie nowej nawierzchni w postaci żelbetowej płyty ułożonej bezpośrednio na istniejącej konstrukcji drogi, po wykonaniu warstwy wyrównawczej. Projektowana płyta podzielona została na sekcje i części. Wymiary sekcji to 6,0x12,0 m (szerokość x długość). Każda sekcja składa się z dwóch części o wymiarach 3,0 x 12,0 m. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni Płyta betonowa zbrojna gr. 25 cm - warstwa ścieralna Beton asfaltowy (BA) gr. Min. 5 cm - warstwa wyrównawcza Zadanie nr 2: Naprawa poboczy dł. 500 m w ciągu drogi powiatowej nr 1514G na odcinku od km 1+465 do 3+000. Zakres robót: Naprawa - uzupełnienie poboczy z KŁSM gr. 35 cm (szer. 1,00 m) w ilości 500 m² w ciągu drogi powiatowej nr 1514G na odcinku od km 1+465 do km 3+000.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe OL-TRANS, Mrzezino, ul. Lipowa 6, 84-123 Połchowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2412795,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 3929724,95
- **Oferta z najniższą ceną:** 3929724,95 / **Oferta z najwyższą ceną:** 3929724,95
- **Waluta:** PLN.