

PRZEDMIAR ROBÓT

remont – odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1440 G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Kniewo - Warszkowo w km od 0+000 km 1+000 długości 1000 m.

Lp.	Numer Spec. Techn.	Nr Poz .	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość
1.	2	3	4	5	6
	01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	X
	01.01.00		Odtworzenie trasy w terenie	x	X
1.	01.01.01	11	Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót od km 0+000 km 1+000 długości 1,00 km.	km	1,00
	04.00.00		PODBUDOWY	x	X
2.	04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych Istniejąca nawierzchnia x2 z tabeli 6068,63x2=12137,26m2 skrzyżowanie 175,00m2 Razem 12312,26m2	m2	12312,26
3.	04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową Istniejąca nawierzchnia x 2 Obmiar j.w.	m2	12312,26
4.	04.08.01	11	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi - z tabel wyrównania 485,00Mg+44,00Mg = 529Mg	Mg	529,00
	05.00.00		NAWIERZCHNIA	x	X
5.	05.03.05	26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm Km 0+000 do km 1+000 wg tabeli – 6068,63 m2 Skrzyżowanie z dr. Nr 1438G 175,00m2 Razem 6243,63m2	m2	6243,63
6.	05.03.11	31	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio na grubości do 3 cm – na włączeniach: wg. Tabeli 166,50 m2 wcięcia na początku 26x3=78,00m2 wcięcia na końcu 6x5=30,00m2 Razem = 274,50m2	m2	274,50
	06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		

	06.03.01		Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
7.	06.03.01	11	Ścinanie poboczy mechanicznie przy średniej grubości do 10 cm i szerokości 1,5 m 1000x2x1,5=3000,00m2\	m2	3000,00
8.	06.03.01	32	Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym (KŁSM) przy średniej grubości 10 cm (1000 x 1,0)x2=2000,00 m2	m2	2000,00

Sporządził:

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (ŚLEPY KOSZTORYS)

**remont – remont – odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1440 G poprzez
wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Kniewo - Warszawo
w km od 0+000 km 1+000 długości 1000 m.**

Lp.	Numer Spec. Techn.	Nr Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2	3	4	5	6		
	01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	X	X	X	
	01.01.00		Odtworzenie trasy w terenie	X	X	X	
1.	01.01.01	11	Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót od km 0+000 km 1+000 długości 1,00 km.	Km	1,00		
	04.00.00		PODBUDOWY	X	X	X	
2.	04.03.01	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych Istniejąca nawierzchnia x2 z tabeli 6068,63x2=12137,26m2 skrzyżowanie 175,00m2 Razem 12312,26m2	m2	12312,26		
3.	04.03.01	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową Istniejąca nawierzchnia x 2 Obmiar j.w.	m2	12312,26		
4.	04.08.01	11	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi - z tabel wyrównania 485,00Mg+44,00Mg = 529Mg	Mg	529,00		
	05.00.00		NAWIERZCHNIA	X	X	X	
5.	05.03.05	26	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w- wy 4 cm Km 0+000 do km 1+000 wg tabeli – 6068,63 m2 Skrzyżowanie z dr. Nr 1438G 175,00m2 Razem 6243,63m2	m2	6243,63		
6.	05.03.11	31	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio na grubości do 3 cm – na włączeniach: wg. Tabeli 166,50 m2 wcięcia na początku 26x3=78,00m2 wcięcia na końcu 6x5=30,00m2 Razem = 274,50m2	m2	274,50		

	06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	X		X	
	06.03.01		Ścinanie i uzupełnianie poboczy	X		X	
7,	06.03.01	11	Ścinanie poboczy mechanicznie przy średniej grubości do 10 cm i szerokości 1,5 m 1000x2x1,5=3000,00m2\	m2	3000,00		
8.	06.03.01	31	Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym (KŁSM) przy średniej grubości 10 cm (1000 x 1,0)x2=2000,00 m2	m2	2000,00		
RAZEM				X	X	X	
PODATEK VAT %				X	X	X	
RAZEM BRUTTO				X	X	X	

.....
(podpis oferenta)