

Kosztorys ofertowy

Budowa chodnika z odwodnieniem drogi powiatowej 1517G Rewa - Pierwoszyno - Kosakowo - Pogórze w miejscowości Rewa na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Wałowej na długości 600 m

L.P.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
			Nazwa	Ilość		
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,60		
	D-01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY				
2		Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny grubości 0,15 m (600*3,0) wraz z transportem urobku ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach do 10 km (270,00 m3)	m ²	1 800,00		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D - 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
3		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezonego	m ³	270,00		
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
4		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego oraz pobocza utwardzonego na głębokości 20 cm	m ²	1 200,00		
	D-04.04.00	PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
5		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm	m ²	1 200,00		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D-05.01.00	NAWIERZCHNIE GRUNTOWE				
	D-05.01.02	Nawierzchnia gruntowa ulepszona				
6		Nawierzchnia gruntowa ulepszona z mieszanki gliniasto-żwirowej o gr. 8cm	m ²	1 200,00		
Razem:						
Podatek VAT 23%:						
Ogółem kosztorys:						