

**WYKONAWCY**

**Dot. przetargu nieograniczonego na likwidację zastoiska wody poprzez ujęcie w ciąg kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1438G Żelazno-Mierzyno-Kostkowo-Bolszewo w miejscowości Mierzyno**

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że dnia 19.10.2011 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

**Pytanie 1**

Czy zbiornik retencyjno-rozsączający, zaprojektowany na przedmiotowym zadaniu, ma być wyposażony w studnie inspekcje min 500 mm, zamontowane na zbiornikach, umożliwiające pełne czyszczenie i inspekcję zbiorników? Jeżeli tak, to prosimy o określenie ile takich studni powinno być zamontowanych?

**Pytanie 2**

Czy jest możliwa zmiana ilości i średnicy połączeń do zbiornika retencyjno-rozsączającego, zaprojektowanego na przedmiotowym zadaniu ? Czy dopuszcza się włączenie do zbiornika połączeniem o średnicy mniejszej niż 400 mm ?

**Pytanie 3**

Czy zbiorniki retencyjno-rozsączające, zaprojektowane na przedmiotowym zadaniu, mają posiadać wewnętrzne kanały inspekcyjno-rewizyjne o średnicy min. 500 mm, umożliwiające pełne czyszczenie i monitoring dna zbiornika ? Jeżeli tak, to prosimy o określenie ile takich kanałów powinny posiadać zbiorniki.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zm. Zamawiający odpowiada, co następuje :

**Ad. 1**

Zgodnie z projektem należy wykonać dwie studzienki odpowietrzające, które jednocześnie będą służyły czyszczeniu.

**Ad. 2**

Dopuszcza się zmniejszenie średnicy mniejszej niż 400 mm (rozwiązanie należy przedstawić do zaakceptowania projektantowi).

**Ad. 3**

Nie wymaga się stosowania kanałów inspekcyjno-rewizyjnych.