

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na remont – odnowę drogi powiatowej nr 1440G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Kniewo-Warszkowo w km 1+085 do km 3+587

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że dnia 21.06.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ :

„Opis techniczny /na obydwu odcinkach/ opisuje w pkt. 6 roboty dodatkowe do wykonania. Przedmiar robót nie obejmuje tego zakresu. Zwracamy się o wyjaśnienie oraz ewentualną korektę kosztorysu.”

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zm. Zamawiający przesyła poprawione kosztorysy ofertowe :

KOSZTORYS OFERTOWY

remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1440G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku
Kniewo - Warszkowo w km od 1+085 do km 2+512 długości 1 427m

Lp	Nr. SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.00	Odtworzenie trasy w terenie				
1.	01.01.01	Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót od km 2+512 do km 5+319 długości 2,879 km	km	1,43		
	04.00.00	PODBUDOWY				
2.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych	m2	17 124,00		
3.	04.03.01	Skroplenie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	17 124,00		
4.	04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi	Mg	621,15		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
5.	05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. W-wy 4 cm	m2	8 562,00		
6.	05.03.01	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio na gr. Do 3 cm	m2	510,88		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
7.	06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie przy średniej grubości do 10 cm i szerokości 1,5m	m2	4 281,00		
8.	06.03.01	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (KŁSM) przy średniej grubości 10 cm	m2	2 854,00		
		ROBOTY DODATKOWE				
9.		Regulacja wysokościowa wjazdów z prefabrykatów betonowych	m2	60,00		
10.		Czyszczenie rowów z samosiejek oraz usunięcie odrostów przy drzewach	m2	2 854,00		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1440G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Kniewo-Warszkowo w km od 2+512 do km 3+587

[illegible]