

# KOSZTORYS OFERTOWY

Projekt odnowy drogi powiatowej nr 1451G Kniewo - Luzino - Łebno od km 16+114 do km 18+068  
(km lokalny 2+877 - 4+831)

L.p.	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	<b>D-01.01.01</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
1.		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	1,954		
	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
	<b>D-04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>				
2.		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istn. Nawierzchni	m2	11 724,00		
3.		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej	m2	11 724,00		
	<b>D-04.08.01</b>	<b>Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno asfaltowymi</b>				
4.		W-wa z betonu asfaltowego	Mg	1 148,95		
	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE</b>				
	<b>D-05.03.13</b>	<b>Nawierzchnia z mieszanki matyksowo-grysowej (SMA)</b>				
5.		W-wa ścieralna z SMA dr. 4 cm.	m2	11 724,00		
	<b>D-05.03.11</b>	<b>Frezowanie nawierzchni na zimno</b>				
6.		Frezowanie istniejącej nawierzchni, średnia głębokość frezowania 4 cm	m2	60,00		
	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
	<b>D-06.03.01</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>				
7.		Ścinanie poboczy	m2	3 908,00		
8.		Uzupełnianie poboczy z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu gr. 15 cm.	m2	5 862,00		
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>RAZEM BRUTTO</b>						