

KOSZTORYS OFERTOWY

Projekt odnowy drogi powiatowej nr 1451G Kniewo - Luzino - Łebno od km 16+114 do km 18+068
(km lokalny 2+877 - 4+831)

L.p.	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	1,954		
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
2.		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istn. Nawierzchni	m2	11 724,00		
3.		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej	m2	11 724,00		
	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno asfaltowymi				
4.		W-wa z betonu asfaltowego	Mg	1 148,95		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki matyksowo-grysowej (SMA)				
5.		W-wa ścieralna z SMA dr. 4 cm.	m2	11 724,00		
	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni na zimno				
6.		Frezowanie istniejącej nawierzchni, średnia głębokość frezowania 4 cm	m2	60,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
7.		Ścinanie poboczy	m2	3 908,00		
8.		Uzupełnianie poboczy z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu gr. 15 cm.	m2	5 862,00		
9.		Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki bet. Szarej	m2	395,00		
10.		Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki bet. grafitowej	m2	40,00		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						