

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1336 poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Gowino - Wejherowo, w km od 35+090 do km 35+351, długości 261m

Lp.	Numer Spec. Techn.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.00.00	Odtworzenie trasy w terenie				
1.	01.01.01	Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót	km	0,278		
	01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEN I PRZEPUSTÓW				
		ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI				
2.		Konstrukcja istniejącej nawierzchni TYP4				
3.		Warstwa asfaltowa gr. 3,5 cm	m2	10,000		
4.		Warstwa asfaltowa gr. 10 cm	m2	10,000		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
5.		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład	m3	45,000		
	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
		PRZEPUST FI 600				
6.		Przepust - fi 600mm	m	8,00		
7.		Podsypka piaskowo-żwirowa gr. 30 cm	m3	6,00		
8.		Piasek średni gr. 20 cm	m2	10,00		
9.		Kruszywo naturalne stabilizowane cementem (konstrukcja wzmocnienia podłożna) 25 cm	m3	2,90		
10.		Geowłóknina	m2	36,00		
11.		Podsypka zapierająca 0/20	m3	1,00		
12.		Zagęszczona zasypka z kruszywa mrozoodpornego 0/32	m3	22,00		
13.	03.02.01	UMOCNIENIE WLOTU/WYLOTU PRZEPUSTU				
14.		Mur kamienny gr. ok. 30 cm na podsypce cem.-piaskowej (otoczaki)	m2	4,00		
15.		Umocnienie skarpy płytami ażurowymi MEBA na podsypce cem.-piaskowej gr. 10 cm	m2	10,00		
16.		Umocnienie dna rowu w okolicy przepustu płytami chodnikowymi (KPED 01.36)	m	10,00		
17.		Umocnienie dna rowu prefabrykatami ściekiem drogowym "trójkątnym" (KPED 01.06)	m	200,00		
18.		Studnie rewizyjne z z kręgów betonowych o śr. 1500mm	szt.	1,00		
	04.00.00	PODBUDOWY				
19.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych	m2	2 734,00		
20.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	2 734,00		
21.	04.04.01	Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 20 cm po wykonaniu przepustu	m2	15,00		
22.	04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi	Mg	176,15		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
23.	05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, warstwa ścieralna, grubości w-wy 4 cm	m2	1 367,00		
24.	05.03.05	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm	m2	10,00		
25.	05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio na grubości do 3 cm	m2	25,50		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
26.	06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie przy średniej grubości do 5 cm i szerokości 1,5 m	m2	300,00		
27.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym (mieszanka optymalna) przy średniej grubości 10 cm i szerokości 1,0 m	m2	300,00		
Razem (netto)						
VAT 23%						
Razem (brutto)						