

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na remont - odnowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1336G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Gowino-Wejherowo w km 35+090 do km 35+351, dł. 261 m

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że dnia 08.08.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ :

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Remont-odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1336G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Gowino-Wejherowo, w km 35+090 do km 35+351, długości 261m”.

Numer sprawy: ZP-23/2012

Firma _____ zwraca się do Zamawiającego z pytaniami:

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót będący przedmiotem niniejszego postępowania obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Gowino-Wejherowo, w km 35+090 do km 35+351. Załączony do dokumentacji kosztorys obejmuje inny odcinek drogi powiatowej. Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualną korektę kosztorysu – w dokumentacji brak informacji na temat studni rewizyjnej DN 1500.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zm. Zamawiający przedstawia poprawiony kosztorys na w/wym. postępowanie.

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont - odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1336 poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Gowino - Wejherowo, w km od 35+090 do km 35+351, długości 261m

Lp.	Numer Spec. Techn.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.00.00	Odtworzenie trasy w terenie				
1.	01.01.01	Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót	km	0,261		
	01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEN I PRZEPUSTÓW				
		ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI				
		Konstrukcja istniejącej nawierzchni TYP4				
2.		Warstwa asfaltowa gr. 3,5 cm	m2	10,00		
3.		Warstwa asfaltowa gr. 10 cm	m2	10,00		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
4.		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład	m3	10,00		
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
5.		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat.II dowiezionego z ukoju	m3	13,00		
	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
		PRZEPUST FI 600				
6.		Przepust - fi 600mm	m	10,00		
7.		Podsypka piaskowo-żwirowa gr. 30 cm	m3	6,00		
8.		Piasek średni gr. 20 cm	m2	10,00		
9.		Kruszywo naturalne stabilizowane cementem (konstrukcja wzmocnienia podłożna) 25 cm	m3	2,90		
10.		Geowłóknina	m2	36,00		
11.		Podsypka zapierająca 0/20	m3	1,00		
12.	03.02.01	Zagęszczona zasypka z kruszywa mrozoodpornego 0/32	m3	22,00		
13.		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10 cm (fi 0-25mm)	Mg	1,00		
		UMOCNIENIE WLOTU/WYLOTU PRZEPUSTU				
14.		Mur kamienny gr. ok. 30 cm na podsypce cem.-piaskowej (otoczaki)	m2	4,00		
15.		Umocnienie skarpy płytami ażurowymi MEBA na podsypce cem.-piaskowej gr. 10 cm	m2	10,00		
16.		Umocnienie dna rowu warstwą kamieni na podbudowie betonowej gr. 15 cm	m2	4,00		
	04.00.00	PODBUDOWY				
17.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych	m2	4 698,00		
18.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	4 698,00		
19.	04.04.01	Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 20 cm po wykonaniu przepustu	m2	15,00		
20.	04.08.01	Wyrównanie podbudowy z betonu asfaltowego gr.3-8cm (fi 0-25,0mm)	Mg	207,52		
21.	04.08.01	Wyrównanie podbudowy z betonu asfaltowego (fi 0-31,5mm)	Mg	86,70		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
22.	05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, warstwa ścieralna, grubości w-wy 4 cm	m2	1 566,00		
23.	05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio na grubości do 3 cm	m2	52,23		
	06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
24.	06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie przy średniej grubości do 5 cm i szerokości 1,5 m	m2	783,00		
25.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym (KŁSM) przy średniej grubości 10 cm i szerokości 1,0 m	m2	549,00		
		INNE ROBOTY				
26.		Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej szarej	m2	70,00		
Razem (netto)						
VAT 23%						
Razem (brutto)						

