

Kosztorys ofertowy

„Eliminacja zastoiska wody w ciągu drogi powiatowej nr 1429G Lubiato – Choczewo,
na odcinku Kierzkowo – Choczewo”

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR-W 10 2101-03	Trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,358		
2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	1074,000		
3	KNNR-W 10 2504-02	Oczyszczenie studzienek drenarskich z namułu gr. do 50 cm z dodaniem płyty nastudziennej i włazu C250 - studnia Sd3	szt.	1,000		
4	KNNR-W 10 2308-02	Wykopy koryt rowów z transportem ziemi na odl. do 1 km, obj. wykopu do 3 m3/m cieku wykonywane koparko-spycharkami, grunt kat. III	m ³	286,400		
5	KNR 4-01 0108-05 analogia	Przywóz żwiru płukanego 16-32 mm pod dno rowu samochodami samowyladowczymi - zakup z przywozem	m ³	39,380		
6	KNR 2-01 0610-02 analiza indywidualna	Wykonanie podsypki filtracyjnej ze żwiru w gotowym suchym wykopie w geowłókninie	m ³	39,380		
7	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III	m ²	788,000		
8	KNNR-W 10 2111-03 analogia	Umacnianie skarp rowów płytami ażurowymi o pow. do 1,0 m2 z humusowaniem i obsiewem trawą	m ²	286,000		
9	KNNR 1 0507-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m ²	788,000		
10	KNP 16 0212-02.01 analogia	Zabudowanie skarp wykopów - palisada z pali śr. 10 cm dł. 1.2 m wbitych na gł. 0,7-1,1 m w gruncie kat. III	m	28,800		
11	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	128,000		
12	KNNR 4 1413-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie	stud.	2,000		
13	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka pod studnie chłonne i osadniki	m ³	5,900		
14	KNR 4-01 0108-05 analogia	Przywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	5,900		
15	KNR 4-01 0108-05 analogia	Przywóz żwiru 8-16 mm samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wymiana gruntu wokół studni chłonnych	m ³	8,800		
16	KNNR 1 0214-02 analogia	Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - żwir 8-16 mm	m ³	8,800		
17	KNR-W 2-01 0618-03 analogia	Montaż osadnika KPED 01.14 w dnie wykopu	szt.	4,000		
18	KNNR 7 0401-03	Wykonanie stalowej kraty osadnika KPED 01.14	szt	4,000		

	analogia					
19	KNR 13-16 0101-07 analogia	Ręczne czyszczenie szczotkami krat stalowych	m ²	1,300		
20	KNR 2-02 1513- 05	Dwukrot.malowanie ochronne farbami antykorozyjnymi krat stalowych osadników	szt.	4,000		
21	KNR 4-01 0108- 05 analogia	Przywóz żwiru płukanego 16-32 mm - wypełnienie studni chłonnych- zakup z przywozem	m ³	3,530		
22	KNR 1 0318- 02 analogia	Zasypywanie studni chłonnych żwirem w geowłókninie	m ³	3,530		
23	KNR 1 0113- 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - drenaż	m ²	75,000		
24	KNR 1 0307- 02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8 i głębokości do 1,2 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy pod drenaż	m ³	40,000		
25	KNR 1 0318- 01 analogia	Obsypanie drenu żwirem w geowłókninie	m ³	15,000		
26	KNR 4-01 0108- 05 analogia	Przywóz żwiru płukanego 16-32 mm - obsypka drenu - zakup z przywozem	m ³	15,000		
27	KNR 4 1308- 02 analogia	Wykonanie drenu z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm w geowłókninie	m	50,000		