

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na eliminację zastoiska wody w ciągu drogi powiatowej nr 1429G Lubiatowo-Choczewo, na odcinku Kierzkowo-Choczewo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że dnia 26.09.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie SIWZ następującej treści :

Zwracamy się o zamieszczenie kompletnego kosztorysu ofertowego. Na stronie Zamawiającego jest kosztorys ofertowy zawierający pozycję od 1 do 27 i nie obejmujący całości robót do wykonania, a zamieszczony przedmiar robót zawiera pozycje od 1 do 43. W związku z zaistniałą niezgodnością proszę o poprawienie kosztorysu ofertowego, aby był zgodny z zamieszczonym przedmiarem i obejmował całość robót.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zm. Zamawiający zamieszcza poprawiony kosztorys ofertowy, który należy wypełnić i załączyć do oferty.

KOSZTORYS OFERTOWY

Eliminacja zastoiska wody w ciągu drogi powiatowej nr 1429G Lubiatowo-Choczewo na odcinku Kierzkowo-Choczewo

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR-W 10 2101-03	Trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,36		
2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1 074,00		
3	KNNR-W 10 2504-02	Oczyszczenie studzienek drenarskich z namułu gr. do 50 cm z dodaniem płyty nastudziennej i wężu C250 - studnia Sd3	szt.	1,00		
4	KNNR-W 10 2308-02	Wykopy koryt rowów z transportem ziemi na odl. do 1 km, obj. wykopu do 3 m3/m ciekłu wykonywane koparko-spycharkami, grunt kat. III	m3	286,40		
5	KNR 4-01 0108-05 analogia	Przywóz żwiru płukanego 16-32 mm pod dno rowu samochodami samowyladowczymi - zakup z przywozem	m3	39,38		
6	KNR 2-01 0610-02 analiza indywidualna	Wykonanie podsypki filtracyjnej ze żwiru w gotowym suchym wykopie w geowłókninie	m3	39,38		
7	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-III	m2	788,00		
8	KNNR-W 10 2111-03 analogia	Umacnianie skarp rowów płytami ażurowymi o pow. do 1,0 m2 z humusowaniem i obsiewem trawą	m2	286,00		
9	KNNR 1 0507-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m2	788,00		
10	KNP 16 0212-02.01 analogia	Zabudowanie skarp wykopów - palisada z pali śr. 10 cm dł. 1.2 m wbitych na gł. 0,7-1,1 m w gruncie kat. III	m	28,80		
11	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	128,00		
12	KNNR 4 1413-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie	stud.	2,00		
13	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka pod studnie chłonne i osadniki	m3	5,90		
14	KNR 4-01 0108-05 analogia	Przywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3	5,90		
15	KNR 4-01 0108-05 analogia	Przywóz żwiru 8-16 mm samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wymiana gruntu wokół studni chłonnych	m3	8,80		
16	KNNR 1 0214-02 analogia	Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - żwir 8-16 mm	m3	8,80		
17	KNR-W 2-01 0618-03 analogia	Montaż osadnika KPED 01.14 w dnie wykopu	szt.	4,00		
18	KNNR 7 0401-03 analogia	Wykonanie stalowej kraty osadnika KPED 01.14	szt.	4,00		
19	KNR 13-16 0101-07 analogia	Ręczne czyszczenie szczotkami krat stalowych	m2	1,30		
20	KNR 2-02 1513-05	Dwukrot.malowanie ochronne farbami antykorozyjnymi krat stalowych osadników	szt.	4,00		
21	KNR 4-01 0108-05 analogia	Przywóz żwiru płukanego 16-32 mm - wypełnienie studni chłonnych- zakup z przywozem	m3	3,53		
22	KNNR 1 0318-02 analogia	Zasypywanie studni chłonnych żwirem w geowłókninie	m3	3,53		
23	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - drenaż	m2	75,00		
24	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8 i głębokości do 1,2 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy pod drenaż	m3	40,00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25	KNNR 1 0318-01 analogia	Obsypanie drenu żwirem w geowłókninie	m3	15,00		
26	KNR 4-01 0108-05 analogia	Przywóz żwiru płukanego 16-32 mm - obsypka drenu - zakup z przywozem	m3	15,00		
27	KNNR 4 1308-02 analogia	Wykonanie drenu z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm w geowłókninie	m	50,00		
28	KNNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8 m i głęb.do 1.2 m w gr.kat. I-III	m3	50,00		
29	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III	m2	75,00		
30	KNNR 6 0802-03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych gr. 10 cm ręcznie	m2	9,00		
31	KNNR 6 0801-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm ręcznie	m2	9,00		
32	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 1,2 m i głębokości do 1,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m3	11,52		
33	KNR 4-01 0108-05 analogia	Przywóz gruntu kat. I samochodami samowyladowczymi - zakup z przywozem	m3	1,44		
34	KNR-W 2-18 0511- 03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka	m3	1,44		
35	KNNR 4 1312-04	Kanały z rury żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 500 mm	m	10,00		
36	KNR 4-01 0108-05 analogia	Przywóz gruntu kat. I samochodami samowyladowczymi - zakup z przywozem	m3	6,11		
37	KNNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 1,2 m i głęb.do 1.0 m w gr.kat. I-III	m3	6,11		
38	KNNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 1,2 m i głęb.do 1.0 m w gr.kat. I-III	m3	5,41		
39	KNNR 6 0113-03	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm	m2	5,41		
40	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m2	7,20		
41	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	7,20		
42	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów; grunt kat.III	m3	6,11		
		Razem wartość netto				
		Podatek Vat				
		Razem wartość brutto				