

Załącznik nr 1 Tabela robót nawierzchniowych DP1318G ETAP1

Km	Odl.	Pow. przekroju		Śr. pow. Przekroju		Objętość		SUMA	
		Frez.	Wyr. BA	Frez.	Wyr. BA	Frez.	Wyr. BA	Frez.	Wyr. BA
0+011,72	-	0,38	0,17		-		-		-
0+025,00	13,28	0,00	0,16	0,19	0,17	2,52	2,19	2,52	2,19
0+050,00	25,00	0,00	0,5	0,00	0,33	0,00	8,25	2,52	10,44
0+075,00	25,00	0,00	0,55	0,00	0,53	0,00	13,13	2,52	23,57
0+100,00	25,00	0,00	0,34	0,00	0,45	0,00	11,13	2,52	34,69
0+125,00	25,00	0,00	0,28	0,00	0,31	0,00	7,75	2,52	42,44
0+150,00	25,00	0,00	0,49	0,00	0,39	0,00	9,63	2,52	52,07
0+175,00	25,00	0,00	0,42	0,00	0,46	0,00	11,38	2,52	63,44
0+197,53	22,53	0,00	0,22	0,00	0,32	0,00	7,21	2,52	70,65
0+225,00	27,47	0,00	0,16	0,00	0,19	0,00	5,22	2,52	75,87
0+250,00	25,00	0,00	0,32	0,00	0,24	0,00	6,00	2,52	81,87
0+275,00	25,00	0,00	0,43	0,00	0,38	0,00	9,38	2,52	91,25
0+300,00	25,00	0,00	0,3	0,00	0,37	0,00	9,13	2,52	100,37
0+325,00	25,00	0,00	0,35	0,00	0,33	0,00	8,13	2,52	108,50
0+350,00	25,00	0,00	0,5	0,00	0,43	0,00	10,63	2,52	119,12
0+375,00	25,00	0,00	0,49	0,00	0,50	0,00	12,38	2,52	131,50
0+400,00	25,00	0,00	0,42	0,00	0,46	0,00	11,38	2,52	142,87
0+425,00	25,00	0,00	0,49	0,00	0,46	0,00	11,38	2,52	154,25
0+450,00	25,00	0,00	0,23	0,00	0,36	0,00	9,00	2,52	163,25
0+475,00	25,00	0,00	0,37	0,00	0,30	0,00	7,50	2,52	170,75
0+500,00	25,00	0,00	0,2	0,00	0,29	0,00	7,13	2,52	177,87
0+525,00	25,00	0,00	0,45	0,00	0,33	0,00	8,13	2,52	186,00
0+550,00	25,00	0,00	0,53	0,00	0,49	0,00	12,25	2,52	198,25
0+575,00	25,00	0,00	0,49	0,00	0,51	0,00	12,75	2,52	211,00
0+600,00	25,00	0,00	0,41	0,00	0,45	0,00	11,25	2,52	222,25
0+625,00	25,00	0,00	0,33	0,00	0,37	0,00	9,25	2,52	231,50
0+650,00	25,00	0,00	0,21	0,00	0,27	0,00	6,75	2,52	238,25
0+675,00	25,00	0,00	0,28	0,00	0,25	0,00	6,13	2,52	244,37
0+700,00	25,00	0,00	0,48	0,00	0,38	0,00	9,50	2,52	253,87
0+725,00	25,00	0,00	0,12	0,00	0,30	0,00	7,50	2,52	261,37
0+750,00	25,00	0,00	0,33	0,00	0,23	0,00	5,63	2,52	267,00
0+781,71	31,71	0,00	0,43	0,00	0,38	0,00	12,05	2,52	279,04
0+800,00	18,29	0,00	0,05	0,00	0,24	0,00	4,39	2,52	283,43
0+825,00	25,00	0,00	0,19	0,00	0,12	0,00	3,00	2,52	286,43
0+850,00	25,00	0,00	0,46	0,00	0,33	0,00	8,13	2,52	294,56
0+875,00	25,00	0,00	0,3	0,00	0,38	0,00	9,50	2,52	304,06
0+900,00	25,00	0,00	0,21	0,00	0,26	0,00	6,38	2,52	310,43
0+925,00	25,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	5,38	2,52	315,81
0+950,00	25,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	5,50	2,52	321,31
0+976,08	26,08	0,00	0,26	0,00	0,24	0,00	6,26	2,52	327,57
1+000,00	23,92	0,00	0,45	0,00	0,36	0,00	8,49	2,52	336,06
1+025,00	25,00	0,00	0,6	0,00	0,53	0,00	13,13	2,52	349,19
1+050,00	25,00	0,00	0,79	0,00	0,70	0,00	17,38	2,52	366,56
1+075,00	25,00	0,00	0,55	0,00	0,67	0,00	16,75	2,52	383,31

Zał. nr 1 Tabela robót nawierzchniowych DP1318G ETAP2

Km	Odl.	Pow. przekroju		Śr. pow. Przekroju		Objętość		SUMA	
		Frez.	Wyr. BA	Frez.	Wyr. BA	Frez.	Wyr. BA	Frez.	Wyr. BA
1+075,00	-	0,00	0,55		-		-		-
1+100,00	25,00	0,00	0,22	0,00	0,39	0,00	9,63	0,00	9,63
1+125,00	25,00	0,00	0,53	0,00	0,38	0,00	9,38	0,00	19,00
1+150,00	25,00	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	13,25	0,00	32,25
1+175,00	25,00	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00	13,38	0,00	45,63
1+200,00	25,00	0,00	0,28	0,00	0,41	0,00	10,25	0,00	55,88
1+225,00	25,00	0,00	0,36	0,00	0,32	0,00	8,00	0,00	63,88
1+250,00	25,00	0,00	0,41	0,00	0,39	0,00	9,63	0,00	73,50
1+275,00	25,00	0,00	0,38	0,00	0,40	0,00	9,88	0,00	83,38
1+300,00	25,00	0,00	0,46	0,00	0,42	0,00	10,50	0,00	93,88
1+325,00	25,00	0,00	0,53	0,00	0,50	0,00	12,38	0,00	106,25
1+350,00	25,00	0,00	0,34	0,00	0,44	0,00	10,88	0,00	117,13
1+375,00	25,00	0,00	0,23	0,00	0,29	0,00	7,13	0,00	124,25
1+400,00	25,00	0,00	0,25	0,00	0,24	0,00	6,00	0,00	130,25
1+425,00	25,00	0,00	0,27	0,00	0,26	0,00	6,50	0,00	136,75
1+450,00	25,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	6,75	0,00	143,50
1+475,00	25,00	0,00	0,11	0,00	0,19	0,00	4,75	0,00	148,25
1+500,00	25,00	0,00	0,33	0,00	0,22	0,00	5,50	0,00	153,75
1+525,00	25,00	0,00	0,38	0,00	0,36	0,00	8,88	0,00	162,63
1+550,00	25,00	0,00	0,2	0,00	0,29	0,00	7,25	0,00	169,88
1+575,00	25,00	0,00	0,32	0,00	0,26	0,00	6,50	0,00	176,38
1+600,00	25,00	0,00	0,15	0,00	0,24	0,00	5,88	0,00	182,25
1+625,00	25,00	0,08	0,27	0,04	0,21	1,00	5,25	1,00	187,50
1+650,00	25,00	0,00	0,31	0,04	0,29	1,00	7,25	2,00	194,75
1+675,00	25,00	0,00	0,39	0,00	0,35	0,00	8,75	2,00	203,50
1+700,00	25,00	0,00	0,32	0,00	0,36	0,00	8,88	2,00	212,38
1+725,00	25,00	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	8,13	2,00	220,50
1+750,00	25,00	0,00	0,48	0,00	0,41	0,00	10,13	2,00	230,63
1+781,70	31,70	0,00	0,28	0,00	0,38	0,00	12,05	2,00	242,67
1+800,00	18,30	0,00	0,24	0,00	0,26	0,00	4,76	2,00	247,43
1+825,00	25,00	0,00	0,35	0,00	0,30	0,00	7,38	2,00	254,80
1+850,00	25,00	0,00	0,41	0,00	0,38	0,00	9,50	2,00	264,30
1+875,00	25,00	0,00	0,31	0,00	0,36	0,00	9,00	2,00	273,30
1+900,00	25,00	0,00	0,1	0,00	0,21	0,00	5,13	2,00	278,43
1+925,00	25,00	0,00	0,17	0,00	0,14	0,00	3,38	2,00	281,80
1+950,00	25,00	0,00	0,29	0,00	0,23	0,00	5,75	2,00	287,55
1+975,00	25,00	0,00	0,25	0,00	0,27	0,00	6,75	2,00	294,30
2+000,00	25,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	6,38	2,00	300,68
2+025,00	25,00	0,00	0,1	0,00	0,18	0,00	4,50	2,00	305,18
2+043,28	18,28	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,91	2,00	306,09