

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Lęborskie – Łęczyce w km 0+000 do 0+500

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że dnia 19.03.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ :

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Lęborskie – Łęczyce w km od 0+000 do 0+500.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. W załączonym kosztorysie ofertowym w poz. 3 „Usunięcie drzew o średnicy pnia na wys. 1,3 m” – brak ilości oraz średnicy drzew do usunięcia. Proszę o uzupełnienie.
2. W pozycji 39 podano: krawężnik na łuku w ilości 65 mb, krawężnik na prostej 93 mb, co daje sumę 158 mb a nie jak jest napisane 98 mb. Proszę o zmianę ilości na poprawną.
3. Jaka grubość ma mieć pobocze z kruszywa naturalnego: 20 czy 15 cm ? Wg projektu jest 15 cm natomiast w kosztorysie ofertowym 20 cm.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zm. Zamawiający załącza poprawiony kosztorys ofertowy :

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Łęborskie - Łęczycze w km 0+000 - 0+500

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn.	wartość
			Nazwa	Ilość		
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,50		
	D-01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW				
2		Usunięcie krzewów	ha	0,32		
	D-01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY				
3		Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny gr. 20cm (wg tabeli robót ziemnych)	m ²	3825,00		
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
		Nawierzchnie				
4		Konstrukcja nawierzchni TYP 1: beton asfaltowy gr. 7cm kamienie gr. 5cm bruk gr. 12cm	m ²	267,00		
		Krawężniki, obrzeża i oporniki:				
5		Obrzeża betonowe 60x25cm	m	264,00		
		Rozbiórka oznakowania pionowego:				
6		Słupki stalowe f 70mm	szt.	2,00		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
7		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład (wg tabeli robót ziemnych)	m ³	1061,00		
	D - 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
8		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z Zwirowni (wg tabeli robót ziemnych)	m ³	236,00		
	D - 02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA				
		Wzmocnienie podłoża gruntowego TYP1 (pod konstrukcją poszerzenia TYP1)				
9		Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 gr. 25cm	m ²	1620,00		
10		Pisasek średni k> 8 m/dobę gr. 25cm	m ²	2020,00		
11		Geotkanina np. typu LOTRAK 2800	m ²	2149,00		
		Wzmocnienie podłoża gruntowego TYP2 (pod zjazdami)				
12		Pisasek średni k> 8 m/dobę gr. 15cm	m ²	92,00		
	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D - 03.05.01a	Zbiorniki infiltracyjne				
13		Palisada	szt.	4,00		
		Paliki drewniane φ 10cm	szt.	66,00		
		Narzut kamienny z ołoczków	m ³	1,00		
		Geotkanina typu LOTRAK 2800	m ²	57,00		
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
14		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcją nawierzchni	m ³	2320,00		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych				
15		Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie istniejącej nawierzchni	m ²	2008,00		
16		Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie warstwy wyrównawczej z BA gr.min 3cm	m ²	1078,00		
17		Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie warstwy wiążącej z BA gr. 5cm	m ²	3044,00		
18		Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie podbudowy zasadniczej z BA gr. 9cm (konstrukcja poszerzenia TYP1)	m ²	1080,00		
19		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KLSM gr. 15cm (konstrukcja zjazdów)	m ²	92,00		
20		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy pomocniczej z KLSM gr. 20cm (konstrukcja poszerzenia TYP1)	m ²	1319,00		
21		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy pomocniczej z chudego betonu (konstrukcja poszerzenia TYP2)	m ²	208,00		
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
22		Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 15cm (konstrukcja zjazdów)	m ²	92,00		
23		Podbudowa pomocnicza z KLSM gr. 20cm (konstrukcja poszerzenia TYP1)	m ²	1319,00		
	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu				
24		Podbudowa pomocnicza z chudego betonu gr. 30cm (konstrukcja poszerzenia TYP2)	m ²	208,00		
	D-04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego				
26		Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm (konstrukcja poszerzenia TYP1)	m ²	1080,00		
	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi				
26		W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. min 3cm (wg tabeli robót nawierzchniowych)	t	484,00		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
27		W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm	m ³	3044,00		
	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
28		Frezowanie istniejącej konstrukcji na połączeniu z remontowaną konstrukcją nawierzchni na głębokość 4cm	m ²	23,08		
	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)				
29		W-wa ścieralna z SMA gr. 4cm	m ²	2977,00		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
30		w-wa ścieralna - kostka betonowa 10x20 gr. 8cm gładtowa (zjazdy) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm	m ²	92,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów				
31		Ułożenie płyt typu MEBa gr. 10 cm na skarpach podsypka zwirowa gr. 10 cm	m ²	1893,00		
32		Zasypanie humusem otworów płyt typu MEBa gr. 10 cm	m ²	1135,80		
33		Ułożenie humusu gr. 15cm (wg tabeli robót ziemnych)	m ²	600,00		
	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
34		Pobocze z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu gr. 15 cm	m ²	1088,00		
35		Rowy				
		Oczyszczenie rowów	mb	78,00		
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
36		Słupki stalowe φ 70mm	szt.	1,00		
37		Znaki istniejące przeznaczone do przestawienia (wcześniej wykopane):				
		Typ A	szt.	1,00		
	D-07.05.01	Bariera ochronne stalowe				
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe:				
38		na łuku R = 10m	41	m	105,00	
		na prostej (krawężnik betonowy 15x30cm)	64	m		
		ława betonowa B15 o pow. 0,075m2		m ³	8,00	
		Razem netto				
		Vat 23%				
		Razem brutto				