

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Lęborskie – Łęczyce w km 0+000 do 0+500.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że dnia 23.03.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ :

Prosimy o informację czy w zakres zadania wchodzi wykonanie przepustu ϕ 400 mm o dł. 12,2 m w km 0+189,9-0+193,4 str. P ? Jeżeli tak to prosimy o zmianę kosztorysu ofertowego.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający odpowiada: w zakres zadania wchodzi wykonanie przepustu, w związku z powyższym załączamy poprawiony kosztorys ofertowy.

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Lęborskie - Łęczyce w km 0+000 - 0+500

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn.	wartość
			Nazwa	Ilość		
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,50		
	D-01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW				
2		Usunięcie krzewów	ha	0,32		
	D-01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY				
4		Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny gr. 20cm (wg tabeli robót ziemnych)	m²	3825,00		
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
		Nawierzchnie				
5		Konstrukcja nawierzchni TYP 1: beton asfaltowy gr. 7cm kamienie gr. 5cm bruk gr. 12cm	m²	267,00		
		Krawężniki, obrzeża i oporniki:				
6		Obrzeża betonowe 6cmx25cm	m	264,00		
		Rozbiórka oznakowania pionowego:				
7		Słupki stalowe f 70mm	szt.	2,00		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
8		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład (wg tabeli robót ziemnych)	m³	1061,00		
	D - 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
9		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z żwirowni (wg tabeli robót ziemnych)	m³	236,00		
	D - 02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA				
		Wzmocnienie podłoża gruntowego TYP1 (pod konstrukcją poszerzenia TYP1)				
10		Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 gr. 25cm	m²	1620,00		
11		Piasek średni k> 8 m/dobę gr. 25cm	m²	2020,00		
12		Geotkanina np. typu LOTRAK 2800	m²	2149,00		
		Wzmocnienie podłoża gruntowego TYP2 (pod zjazdami)				
13		Piasek średni k> 8 m/dobę gr. 15cm	m²	92,00		
	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D-03.01.02	Przepusty stalowe z blachy falistej				
		Przepust stalowy: przepust stalowy fi 400	szt.	1,00		
		rura stalowa fi 400	mb	12,00		
14		Podsyпка zapierająca piaskowo - żwirowa		1,00		
		Podbudowa piaskowo - żwirowa	m3	8,00		
		zasyпка z kruszywa mrozoodpornego		23,00		
		Geowłóknina	m²	110,00		
15		Obudowa czoła wlotu/wylotu przepustu Mur kamienny na podsypce cementowo-piaskowej (gr. muru ok. 30 cm)	m²	4,00		
16		Wzmocnienie skarp rowu i przepustu: płyty typu MEBA gr. 10 cm na podsypce cem.-piask gr. 10 cm	m²	26,00		
17		Wzmocnienie dna rowu na wlocie i wylocie przepustu: otoczaki na zaprawie gr. 15 cm	m³	4,00		
	D – 03.05.01a	Zbiorniki infiltracyjne				
14		Palisada	szt.	4,00		
		Paliki drewniane φ 10cm	szt.	66,00		
		Narzut kamienny z otoczków	m²	1,00		
		Geotkanina typu LOTRAK 2800	m²	57,00		
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
15		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni	m²	2320,00		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
16		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni	m²	2008,00		
17		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej z BA gr.min 3cm	m²	1978,00		
18		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej z BA gr. 5cm	m²	3044,00		
19		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z BA gr. 9cm (konstrukcja poszerzenia TYP1)	m²	1080,00		
20		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KLSM gr. 15cm (konstrukcja zjazdów)	m²	92,00		
21		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy pomocniczej z KLSM gr. 20cm (konstrukcja poszerzenia TYP1)	m²	1319,00		
22		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy pomocniczej z chudego betonu (konstrukcja poszerzenia TYP2)	m²	208,00		
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
23		Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 15cm (konstrukcja zjazdów)	m²	92,00		
24		Podbudowa pomocnicza z KLSM gr. 20cm (konstrukcja poszerzenia TYP1)	m²	1319,00		
	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu				
25		Podbudowa pomocnicza z chudego betonu gr. 30cm (konstrukcja poszerzenia TYP2)	m²	208,00		
	D-04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego				
26		Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm (konstrukcja poszerzenia TYP1)	m²	1080,00		
	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi				
27		W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. min 3cm (wg tabeli robót nawierzchniowych)	t	484,00		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
28		W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm	m²	3044,00		
	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
29		Frezowanie istniejącej konstrukcji na połączeniu z remontowaną konstrukcją nawierzchni na głębokość 4cm	m²	23,08		
	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastykowo-grysowej (SMA)				
30		W-wa ścieralna z SMA gr. 4cm	m²	2977,00		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
31		w-wa ścieralna - kostka betonowa 10x20 gr. 8cm grafitowa (zjazdy)				
		podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm	m²	92,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów				
32		Ułożenie płyt typu MEBA gr. 10 cm na skarpach podsypka żwirowa gr. 10 cm	m²	1893,00		
33		Zasypanie humusem otworów płyt typu MEBA gr. 10 cm	m²	1135,80		
34		Ułożenie humusu gr. 15cm (wg tabeli robót ziemnych)	m²	600,00		
	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
35		Pobocze z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu gr. 15 cm	m²	1088,00		
	D-06.04.01	Rowy				
36		Oczyszczenie rowów	mb	78,00		
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
37		Słupki stalowe φ 70mm	szt.	1,00		
		Znaki istniejące przeznaczone do przestawienia (wcześniej wykopane):				
38		Typ A	szt.	1,00		
	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe				
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe:				
		na łuku 0 – 10m	41	m		
39		na prostej (krawężnik betonowy 15x30cm)	64	m	105,00	
		ława betonowa B15 o pow. 0,075m2		m³	8,00	
Razem netto						
Vat 23%						
Razem brutto						