

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Lęborskie – Łęczyce w km 0+000 do 0+500.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku informuje, że dnia 26.03.2012 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie ofertowe o następującej treści:

W przekroju konstrukcyjnym rys. 3.1, na połączeniu istniejącej nawierzchni z nowoprojektowanym poszerzeniem należy położyć na szer. 1m geokompozyt np. Glasstex p100. Brak takiej pozycji w zaktualizowanym kosztorysie ofertowym. Proszę o uzupełnienie.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z póź. zm. Zamawiający załącza poprawiony kosztorys ofertowy.

Jednocześnie informujemy, że w związku z powyższym zmienia się termin składania ofert. Punkt 1. W dziale X punkt 3. ppkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:

**...„Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Lęborskie – Łęczyce
w km od 0+000 do 0+500”**

Nie otwierać przed 03.04.2012 r., godz. 10:00

W dziale XI zmienia się zapisy dot. terminu składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać do dnia 03.04.2012 r. do godz. 09:00. Oferty zostaną otwarte dnia 03.04.2012 o godz. 10:00.

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Łęborskie - Łęczycze w km 0+000 - 0+500

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn.	wartość
			Nazwa	Ilość		
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,50		
	D-01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW				
2		Usunięcie krzewów	ha	0,32		
	D-01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY				
4		Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny gr. 20cm (wg tabeli robót ziemnych)	m ²	3825,00		
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
		Nawierzchnie				
5		Konstrukcja nawierzchni TYP 1: beton asfaltowy gr. 7cm kamienie gr. 5cm bruk gr. 12cm	m ²	267,00		
		Krawężniki, obrzeża i oporniki:				
6		Obrzeża betonowe 6cmx25cm	m	264,00		
		Rozbiórka oznakowania pionowego:				
7		Słupki stalowe f 70mm	szt.	2,00		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
8		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład (wg tabeli robót ziemnych)	m ³	1061,00		
	D - 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
9		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z zwirowni (wg tabeli robót ziemnych)	m ³	236,00		
	D - 02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA				
		Wzmocnienie podłoża gruntowego TYP1 (pod konstrukcją poszerzenia TYP1)				
10		Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 gr. 25cm	m ²	1620,00		
11		Piasek średni k> 8 m/dobę gr. 25cm	m ²	2020,00		
12		Geotkanina np. typu LOTRAK 2800	m ²	2149,00		
		Wzmocnienie podłoża gruntowego TYP2 (pod zjazdami)				
13		Piasek średni k> 8 m/dobę gr. 15cm	m ²	92,00		
	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D-03.01.02	Przepusty stalowe z blachy falistej				
		Przepust stalowy: przepust stalowy fi 400	szt.	1,00		
		rura stalowa fi 400	mb	12,00		
14		Podsyпка zapierająca piaskowo - żwirowa		1,00		
		Podbudowa piaskowo - żwirowa	m3	8,00		
		zasyпка z kruszywa mrozoodpornego		23,00		
		Geowłóknina	m ²	110,00		
15		Obudowa czoła wlotu/wylotu przepustu Mur kamienny na podsypce cementowo-piaskowej (gr. muru ok. 30 cm)	m ²	4,00		
16		Wzmocnienie skarp rowu i przepustu: płyty typu MEBA gr. 10 cm na podsypce cem.-piask gr. 10 cm	m ²	26,00		
17		Wzmocnienie dna rowu na wlocie i wylocie przepustu: otoczaki na zaprawie gr. 15 cm	m ³	4,00		
	D – 03.05.01a	Zbiorniki infiltracyjne				
14		Palisada	szt.	4,00		
		Paliki drewniane φ 10cm	szt.	66,00		
		Narzut kamienny z otoczków	m ³	1,00		
		Geotkanina typu LOTRAK 2800	m ²	57,00		
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
15		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcją nawierzchni	m ²	2320,00		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
16		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni	m ²	2008,00		
17		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyrównawczej z BA gr.min 3cm	m ²	1978,00		
18		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej z BA gr. 5cm	m ²	3044,00		
19		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z BA gr. 9cm (konstrukcja poszerzenia TYP1)	m ²	1080,00		
20		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KLSM gr. 15cm (konstrukcja zjazdów)	m ²	92,00		
21		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy pomocniczej z KLSM gr. 20cm (konstrukcja poszerzenia TYP1)	m ²	1319,00		
22		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy pomocniczej z chudego betonu (konstrukcja poszerzenia TYP2)	m ²	208,00		
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
23		Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 15cm (konstrukcja zjazdów)	m ²	92,00		
24		Podbudowa pomocnicza z KLSM gr. 20cm (konstrukcja poszerzenia TYP1)	m ²	1319,00		
	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu				
25		Podbudowa pomocnicza z chudego betonu gr. 30cm (konstrukcja poszerzenia TYP2)	m ²	208,00		
	D-04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego				
26		Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 9cm (konstrukcja poszerzenia TYP1)	m ²	1080,00		
	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi				
27		W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. min 3cm (wg tabeli robót nawierzchniowych)	t	484,00		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
28		W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm	m ²	3044,00		
	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
29		Frezowanie istniejącej konstrukcji na połączeniu z remontowaną konstrukcją nawierzchni na głębokość 4cm	m ²	23,08		
	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)				
30		W-wa ściernala z SMA gr. 4cm	m ²	2977,00		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
31		w-wa ściernala - kostka betonowa 10x20 gr. 8cm grafitowa (zjazdy)	m ²	92,00		
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm				
	D-05.03.23	Wzmocnienie połączenia nawierzchni bitumicznych				
32		Geosynteł na połączeniu nawierzchni istniejącej i projektowanej o parametrach technicznych jak siatka szklana na podkładzie z włókniny np. Glasstex P100	m ²	511,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów				
33		Ułożenie płyt typu MEBA gr. 10 cm na skarpach podsypka żwirowa gr. 10 cm	m ²	1893,00		
34		Zasypanie humusem otworów płyt typu MEBA gr. 10 cm	m ²	1135,80		
35		Ułożenie humusu gr. 15cm (wg tabeli robót ziemnych)	m ²	600,00		
	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
36		Pobocze z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu gr. 15 cm	m ²	1088,00		
	D-06.04.01	Rowy				
37		Oczyszczenie rowów	mb	78,00		
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
38		Słupki stalowe φ 70mm	szt.	1,00		
		Znaki istniejące przeznaczone do przestawienia (wcześniej wykopane):				
39		Typ A	szt.	1,00		
	D-07.05.01	Barьеры ochronne stalowe				
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe:				
40		na łuku 0 – 10m	41	m	105,00	
		na prostej (krawężnik betonowy 15x30cm)	64	m		
		ława betonowa B15 o pow. 0,075m2		m ³		
					8,00	
		Razem netto				
		Vat 23%				
		Razem brutto				

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 96186 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 75082 - 2012 data 12.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, fax. 058 7743293.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** 29.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, pok. nr 20.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 03.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, pok. nr 20.

