

Przedmiar robót

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Strzepcz - Pobłocie
w km od 13+485 do 15+035 o długości 1550 m**

L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1		Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót w km od 13+485 do km 15+035 o długości 1550 m	km	1,550
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
2		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych zgodnie z tabelą - 9 498,50*2	m2	18 997,00
3		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową zgodnie z tabelą - 9 498,50*2	m2	18 997,00
	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno asfaltowymi		
4		Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi zgodnie z tabelą - 592,41+715,23	Mg	1 307,64
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIA		
	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
5		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. warstwy 4 cm zgodnie z tabelą - 9498,50	m2	9 498,50
	D-05.03.11	Recykling - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno		
6		Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio na grubości do 3 cm zgodnie z tabelą - 260,32 na włączeniach - 5,0*6,0*2	m2	320,32
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
7	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie przy średniej grubości do 10 cm i szerokości 1,5m 1550*1,5*2	m2	4 650,00
8	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym (mieszanka optymalna) przy średniej grubości 10 cm 1550*1,0*2	m2	3 100,00
		RAZEM NETTO		
		VAT 23%		
		RAZEM BRUTTO		