

Kosztorys ofertowy

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G na odcinku Strzępcz - Poblócie
w km od 13+485 do 15+035 o długości 1550 m**

L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1		Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót	km	1,550		
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
2		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych	m2	18 997,00		
3		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	18 997,00		
	D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno asfaltowymi				
4		Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi	Mg	1 307,64		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
5		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. warstwy 4 cm	m2	9 498,50		
	D-05.03.11	Recykling - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
6		Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio na grubości do 3 cm	m2	320,32		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
7	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie przy średniej grubości do 10 cm i szerokości 1,5m	m2	4 650,00		
8	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym (mieszanka optymalna) przy średniej grubości 10 cm i szerokości 1,0m	m2	3 100,00		
	D-10.00.00	ROBOTY DODATKOWE				
9		1. Przełożenie płyt Yomb w ilości 8m2 na wjeździe w km 13+585 2. Przełożenie kostki betonowej na wjazdach do stacji paliw w ilości 32m2 na wjeździe i wyjeździe w km 13+934 i 13+975 3. Przełożenie kostki betonowej na przystanku autobusowym w ilości 6m2 4. Czyszczenie istniejących rowów	kpl	1,00		
RAZEM NETTO						
VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						