

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1418G poprzez wykonanie nowej nawierzchni
na odcinku Łebieńska Huta - Będargowo
w km od 0+068 do km 1+553 długości 1 485 m.

Lp.	Numer Spec. Techn.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót	km	1,485		
	04.00.00	PODBUDOWY				
2	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych	m ²	16 335,00		
3	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	1 335,00		
4	04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi	Mg	630,00		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
5	05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, warstwa ścieralna, grubości w-wy 4 cm	m ²	8 167,50		
6	05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio na grubości do 3 cm	m ²	773,00		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie przy średniej grubości do 10 cm i szerokości 1,5 m	m ²	4 455,00		
8	06.03.01	Uzupełnienie poboczy mieszanką optymalną przy średniej grubości 10 cm i szerokości 1,0 m	m ²	2 970,00		
	10.00.00	INNE ROBOTY				
9		1. Korekta do wymaganej rzędnej włączenia dróg gruntowych mieszanką optymalną względnie destruktem 2. Czyszczenie rowów z samosiejek oraz usunięcie odrostów przy drzewach	kpl.	1,00		
Razem (netto)						
VAT 23%						
Razem (brutto)						