

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1418G poprzez wykonanie nowej nawierzchni  
na odcinku Łebieńska Huta - Będargowo  
w km od 0+068 do km 1+553 długości 1 485 m.

| Lp.                   | Numer Spec. Techn. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych - podstawa wyceny                                                                                                                  | Jedn.          | Ilość     | Cena jedn. | Wartość |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------|
| 1                     | 2                  | 3                                                                                                                                                                             | 4              | 5         | 6          | 7       |
|                       | <b>01.00.00</b>    | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                                  |                |           |            |         |
| 1                     | 01.01.01           | Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót                                                                                                                        | km             | 1,485     |            |         |
|                       | <b>04.00.00</b>    | <b>PODBUDOWY</b>                                                                                                                                                              |                |           |            |         |
| 2                     | 04.03.01           | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 16 335,00 |            |         |
| 3                     | 04.03.01           | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 16 335,00 |            |         |
| 4                     | 04.08.01           | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi                                                                                                                      | Mg             | 629,00    |            |         |
|                       | <b>05.00.00</b>    | <b>NAWIERZCHNIA</b>                                                                                                                                                           |                |           |            |         |
| 5                     | 05.03.05           | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, warstwa ścieralna, grubości w-wy 4 cm                                                                        | m <sup>2</sup> | 8 167,50  |            |         |
| 6                     | 05.03.11           | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio na grubości do 3 cm                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 763,00    |            |         |
|                       | <b>06.00.00</b>    | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                                                                                                                                   |                |           |            |         |
| 7                     | 06.03.01           | Ścinanie poboczy mechanicznie przy średniej grubości do 10 cm i szerokości 1,5 m                                                                                              | m <sup>2</sup> | 4 455,00  |            |         |
| 8                     | 06.03.01           | Uzupełnienie poboczy mieszanką optymalną przy średniej grubości 10 cm i szerokości 1,0 m                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2 970,00  |            |         |
|                       | <b>10.00.00</b>    | <b>INNE ROBOTY</b>                                                                                                                                                            |                |           |            |         |
| 9                     |                    | 1. Korekta do wymaganej rzędnej włączenia dróg gruntowych mieszanką optymalną względnie destruktem<br>2. Czyszczenie rowów z samosiejek oraz usunięcie odrostów przy drzewach | kpl.           | 1,00      |            |         |
| <b>Razem (netto)</b>  |                    |                                                                                                                                                                               |                |           |            |         |
| <b>VAT 23%</b>        |                    |                                                                                                                                                                               |                |           |            |         |
| <b>Razem (brutto)</b> |                    |                                                                                                                                                                               |                |           |            |         |