

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku DP nr 1420G Godętowo-Nawcz-Łłuczewo przez miejscowość Rozłazino wraz z odtworzeniem nawierzchni

Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn. [zł]	wartość [zł]
		Nazwa	Ilość		
D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTAWCZE				
D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	1,1		
D-01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY				
2	Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny gr. zmienna (wg tabeli robót ziemnych)	m²	593,00		
D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
	Nawierzchnie				
3	Konstrukcja nawierzchni asfaltowej: UWAGA: W-wy bitumiczne frezować. Materiał z frezowania przekazać Inwestorowi.	m²	1077,00		
4	Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:	m²	295,00		
5	Konstrukcja nawierzchni chodnika z płyt betonowych:	m²	1580,00		
6	Konstrukcja nawierzchni betonowych zjazdów i dojść do posesji :	m²	127,00		
7	Konstrukcja nawierzchni zjazdów brukowych:	m²	20,00		
	Krawężniki, obrzeża i oporniki:				
8	Krawężnik betonowy	m	1197,00		
9	Obrzeże betonowe	m	1020,00		
	Rozbiórka oznakowania pionowego:				
10	Rozbiórka istniejących znaków drogowych(do ponownego ustawienia):	kpl.	1		
D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
10	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład (wg tabeli robót ziemnych) Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.	m³	754,39		
D - 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
11	Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z zwirowni (wg tabeli robót ziemnych)	m³	330,76		
D - 02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA				
	Wzmocnienie podłoża gruntowego pod poszerzenie pow. 0,50m, zjazdy typ3, zatoki autobusowe				
12	Geowłóknina	m²	950,00		
13	Piasek średni gr. 20cm	m²	3 461,00		
14	Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 gr. 15cm	m²	950,00		
D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
D-03.01.03	Czyszczenie urządzeń odwadniających. (przepusty, kanalizacja deszczowa, ścieki)				
15	Oczyszczenie i odmulenie przepustów	kpl	1,00		
D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa i regulacja sieci wod-kan				
16	Wpust deszczowy	kpl.	40,00		
17	Regulacja istniejącego wpustu	kpl.	1,00		
18	Kolektor fi 315 PCV SN8 lita	mb	725,00		
18.1	Kolektor fi 400 PCV SN8 lita	mb	12,00		
19	Studnia fi 1200 betonowa	kpl.	35,00		
20	Studnia fi 1500 betonowa	kpl.	2,00		
21	Przykanalik PCV 200 SN8 lita	mb	200,00		
22	Przykanalik PCV 200 SN12 lita	mb	15,00		
23	Regulacja istniejącej studni kanalizacji	kpl.	10,00		
24	Regulacja wysokościowa skrzynki do zasuw wodociagowych	kpl.	2,00		
25	Regulacja wysokościowa hydrantu	kpl.	1,00		
D-04.00.00	PODBUDOWY				
D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
26	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję poszerzenia jezdni >0,50m	m²	39,00		
27	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję poszerzenia jezdni <0,50m	m²	35,00		
28	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję miejsc postojowych	m²	91,00		
29	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję wysp przejezdnych	m²	72,00		
30	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję zjazdów typ 1	m²	633,00		
31	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod pobocze gruntowe / zjazdy typ 2	m²	1115,00		
32	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję chodnika	m²	1878,00		
33	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję ścieku betonowego	m²	221,00		
34	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni	m²	748,00		
D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
35	Oczyszczenie geowłókniny	m²	950,00		
36	Oczyszczenie w-wy piasku średniego gr. 20cm	m²	3461,00		
37	Oczyszczenie w-wy kruszywa stabilizowanego cementem Rm2,50Mpa gr. 15cm	m²	950,00		
38	Oczyszczenie i skropienie podbudowy pomocniczej z KŁSM gr. 20cm	m²	748,00		
39	Oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM gr. 20cm	m²	724,00		
40	Oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM gr. 15cm	m²	2993,00		
41	Oczyszczenie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C20/25 gr. 20cm	m²	328,00		
42	Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z BA gr. 8cm	m²	787,00		

43	Oczyszczenie i skropienie istniejącej jezdni bitumicznej	m²	5321,00		
44	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej z BA gr. 6cm	m²	1337,00		
45	Oczyszczenie i skropienie pod w-wę ścieralną z SMA gr. 4cm	m²	6658,00		
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie					
46	Podbudowa pomocnicza z KŁSM gr. 20cm	m²	748,00		
47	Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 20cm	m²	724,00		
48	Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15cm	m²	2993,00		
D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego					
49	Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C15/20 gr. 20cm	m²	328,00		
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego					
50	Podbudowa zasadnicza z BA gr. 8cm	m²	787,00		
D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi					
51	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (wg tabeli robót nawierzchniowych)	Mg	1033,79		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE					
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
52	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm	m²	1337,00		
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno					
53	Frezowanie ist. nawierzchni asfaltowej gr. śr 6cm; objętość z tabeli robót nawierzchniowych:	m²	305,46		
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastykowo-grysowej (SMA)					
54	Warstwa ścieralna gr. 4cm	m²	6658,00		
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej					
55	Miejsca postojowe: W-wa ścieralna: kostka betonowa prostokątna niefazowana koloru grafitowego 10x20cm gr.8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm	m²	91,00		
56	Zjazdy: W-wa ścieralna: kostka betonowa prostokątna niefazowana koloru grafitowego 10x20cm gr.8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm	m²	633,00		
57	Chodnik: W-wa ścieralna: kostka betonowa prostokątna niefazowana koloru szarego 10x20cm gr.8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm	m²	1878,00		
D-05.03.24 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej					
58	Wyspy przejezdne: W-wa ścieralna: kostka kamienna nieregularna 16x16cm gr.16cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm	m²	72,00		
D-05.03.26a Zabezpieczenie geosyntetykiem nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi					
59	Geosyntetyk na połączeniu istniejącej nawierzchni z konstrukcją odtworzenia nawierzchni	m²	1298,00		

D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów				
60	Ułożenie humusu i obsianie mieszkankami traw gr. 15 cm (wg tabeli robót ziemnych)	m ²	668		
D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
D-07.01.01	Oznakowanie poziome				
61	Malowanie oznakowania poziomego – grubowarstwowe na zimno	m ²	10,00		
D-07.02.01	Oznakowanie pionowe				
62	Ponowne ustawienie znaków istniejących po rozbiórce Dodatkowe oznakowanie ronda organizacji ruchu jako rondo (6 znaków typu A, 3 znaki typu B + 6 słupków) Znaki średnie, folia drucianego typu	kpl	1		
D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
D-08.01.01	Krawężniki betonowe:				
63	Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem	m	1498,00		
D-08.01.02	Krawężniki kamienne:				
64	Krawężniki kamienne 15x30 na ławie betonowej z oporem (wyspy przejezdne)	m	53,00		
D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe				
65	Betonowe obrzeża chodnikowe na ławie betonowej z oporem	m	1095,00		
D-08.05.00	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych:				
66	Ściek betonowy prefabrykowany – typ korytkowy Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm	m	357,00		
D-09.00.00	INNE ROBOTY				
D-09.01.01	Regulacja położenia elementów naziemnych sieci podziemnych:				
67	Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji	kpl	1,00		
68	Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego	kpl	1,00		
RAZEM					
Podatek VAT 23%					
OGÓŁEM KOSZTORYS					