



KONSTRUKCJA AZYLU DLA PIESZYCH




8 cm	Kostka brukowa betonowa
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
38 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO



8 cm	Warstwa ścieralna z kostki betonowej
5 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Zagęszczony grunt do wsp. 0,97	


KONSTRUKCJA BRUKOWANIA NA SKRZYŻOWANIU Z UL. JEZIORNĄ km 1+266,78



10 cm	Kostka kamienna 10x10x10cm
5 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
15 cm	Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa
Zagęszczony grunt do wsp. 1,03	

4 cm	Warstwa ścieralna asfaltowa SMA 8
4 cm	Warstwa wiążąca asfaltowa AC 22 W
Geosiatka na całości istniejącej nawierzchni jezdni	
Istniejąca konstrukcja jezdni -warstwa bitumiczna po frezowaniu	
Istniejąca konstrukcja jezdni - kamień polny	

KONSTRUKCJA ZATOKI PARKINGOWEJ



8 cm	Warstwa ścieralna z kostki betonowej
5 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
10 cm	Piasek
Zagęszczony grunt do wsp. 1,0	

Uwaga: elementy oznaczone A, B, C przedstawiono na rysunku "Szczegóły konstrukcyjne".

Inwestor/Zamawiający:  Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku ul. Orzeszkowej 5 84-100 Puck tel: 058 774 32 93	
Wykonawca:  RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z O.O. ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa tel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50	
Nazwa opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki w miejscowości Kielno o długości ok. 2,2 km- ETAP II od km 0+700 do km 2+069	
Funkcja, imię, nazwisko / nr upr. bud.:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Jakub Krawczyk upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr MAZ/0353/POOD/08	
Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Dryzner upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ST-248/78	
Opracowujący: inż. Katarzyna Iwanowska inż. Maciej Hertig Mateusz Łukasik	
Faza opracowania: Projekt Budowlany	Data: 01.2013
Tytuł rysunku: Szczegóły konstrukcyjne	
Skala: 1:50	Nr projektu 11-12
Nr rysunku: SK-01	Nr arkusza: 1
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.	