

KosztorysOfertowy

Budowa chodnika ul.Chopina w Wejherowie

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1442G ul.Chopina w Wejherowie							
1		45100000-8	Roboty przygotowawcze do robót drogowych				
1 d.1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.16		
2 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0813-03	Rozbieranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	27		
3 d.1	D-01.02.04	KNR 2-01 0129-10	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2	m ²	72		
4 d.1	D-01.02.04	KNR 2-01 0129-07	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2	m ²	13		
5 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²	81		
6 d.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 5	m ²	81		
7 d.1	D-01.02.04	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km-	m ³	15		
8 d.1	D-05.03.05	kalk. własna	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej grub. 8cm i podbudowy z tłuczniowej grub. 20cm	m ²	81		
2		45233333-1	Roboty ziemne do robót drogowych				
9 d.2	D-02.01.01	KNR 2-01 0239-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. III	m ³	67.5		
10 d.2	D-02.01.01	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 2	m ³	67.5		
11 d.2	D-02.03.01	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³	67.5		
12 d.2	D-02.03.01	kalk. własna	Wykonanie nasypu z gruntu przepuszczalnego	m ²	17.8		
3		45233000-9	Roboty wykończeniowe do robót drogowych				
13 d.3	D-06.01.01	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²	158		
14 d.3	D-06.01.01	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	158		
15 d.3	D-06.01.01	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²	158		
4		4523252-0	Elementy drogowe - krawężniki jezdni				
16 d.4	D-08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,068	m ³	11.2		
17 d.4	D-08.01.10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	164		
5		45233000-9	Zjazdy				
18 d.5	D-02.01.01	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	47.9		
19 d.5	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	159.5		
20 d.5	D-04.02.01	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	159.5		
21 d.5	D-04.02.01	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5	m ²	159.5		
22 d.5	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	159.5		
23 d.5	D-08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,068	m ³	3.7		
24 d.5	D-08.01.10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	74		
25 d.5	D-05.03.23a	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolprowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	159.5		
6		45233000-9	Chodniki				
26 d.6	D-02.03.01	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	261.2		
27 d.6	D-04.04.04	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	261.2		

KosztorysOfertowy

Budowa chodnika ul.Chopina w Wejherowie

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miar-y	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
28 d.6	D-04.04.04	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	261.2		
29 d.6	D-05.03.23a	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	261.2		
7		45233000-9	Obrzeża				
30 d.7	D-08.03.01	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	168		
8			Roboty towarzyszące do robót drogowych				
31 d.8		kalk. własna	Przestawienie znaków drogowych	m ²	2		
32 d.8		kalk. własna	Przebudowa studni teletechnicznych	m ²	2		
9			Roboty ziemne do kanalizacji deszczowej				
33 d.9	SST	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0.075		
34 d.9	SST	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	9.8		
35 d.9	SST	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	40		
36 d.9	SST	KNR 2-01 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	9.8		
37 d.9	SST	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	47.6		
10			Roboty montażowe do kanalizacji deszczowej				
38 d.10	SST	KNR 2-28 0501-04	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm	m ²	45		
39 d.10	SST	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³	28.1		
40 d.10	SST	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	32.6		
41 d.10	SST	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Transport kruszywa z odległości 15km Krotność = 30	m ³	32.6		
42 d.10	SST	KNR-W 2-18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	62		
43 d.10	SST	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	13		
44 d.10	SST	KNR 2-18 0613-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m. Sudnia o głęb. 1,2m i 1,4m	stud.	2		
45 d.10	SST	KNR 2-18 0613-06	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości. Głębokość studni 1,2 i 1,4m Krotność = 2	[0.5 m] stud.	2		
46 d.10	SST	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	3		
47 d.10	SST	kalk. własna cena fabryczna	Wykonanie studzienki insoekcyjnej WAVIN fi 425 z włazem żeliwnym 40t i kinetą PE lub PP przelotową 250, gł. 1,2m . Głęb. studz. 1,2m .	szt.	1		
48 d.10	SST	kalk. własna cena fabryczna	Wykonanie studzienki insoekcyjnej WAVIN fi 425 z włazem żeliwnym 40t i kinetą PE lub PP przelotową 315, gł. 1,2m . Głęb. studz. 1,2m .	szt.	1		
11			Pomiar powykonawczy				
49 d.11		kalk. własna	Powykonawczy pomiar geodezyjny do robót kanalizacyjnych i drogowych	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: