

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
6.2.5 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi, 1-warstwowe, kruszywo łamane 18%, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm z projektu						
	(102,00+58,00+21,00+44,00+25,00+23,00+63,00+66,00+67,00+38,00+39,00+110,00+64,00+65,00+105,00+34,00)*					
	2,00	=	1 848,000000			
	(14,00+61,00+36,00+10,00)*	=	181,500000			
	1,50					
ciąg pieszy km 2+238,10 (strona prawa)	9,00	=	9,000000			
			2 039	2 039		m2
6.2.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara z projektu						
	(102,00+58,00+21,00+44,00+25,00+23,00+63,00+66,00+67,00+38,00+39,00+110,00+64,00+65,00+105,00+34,00)*					
	2,00	=	1 848,000000			
	(14,00+61,00+36,00+10,00)*	=	181,500000			
	1,50					
ciąg pieszy km 2+238,10 (strona prawa)	9,00	=	9,000000			
			2 039	2 039		m2
6.3 08.03.01.12 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 30×8 cm						
6.3.1 Obrzeża betonowe, 30×8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową jednostronne						
	102,00+58,00+21,00+44,00+25,00+23,00+63,00+66,00+67,00+38,00+39,00+110,00+64,00+65,00+105,00+34,00	=	924,000000			
	(14,00+61,00+36,00+10,00)*2	=	242,000000			
obustronne						
ciąg pieszy km 2+238,10 (strona prawa)	10,00	=	10,000000			
			1 176	1 176		m
6.4 08.05.01.14 UŁOŻENIE ŚCIEKÓW PODCHODNIKOWYCH Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 60X50X15 CM						
6.4.1 Ścieki podchodnikowe z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15·cm						
km 2+040,00	2,00	=	2,000000			
km 2+075,00	2,00	=	2,000000			
km 2+079,00	2,00	=	2,000000			
km 2+150,00	2,00	=	2,000000			
km 2+179,00	2,00	=	2,000000			
km 2+259,00	2,00	=	2,000000			
km 2+305,00	2,00	=	2,000000			
km 2+333,00	2,00	=	2,000000			
km 2+410,00	2,00	=	2,000000			
km 2+450,00	2,00	=	2,000000			
km 2+475,00	2,00	=	2,000000			
km 2+530,00	2,00	=	2,000000			
km 2+570,00	2,00	=	2,000000			
km 2+620,00	2,00	=	2,000000			
km 2+682,00	2,00	=	2,000000			
km 2+730,00	2,00	=	2,000000			
km 2+764,00	2,00	=	2,000000			
km 2+805,00	2,00	=	2,000000			
km 2+832,00	2,00	=	2,000000			
km 2+870,00	2,00	=	2,000000			
km 2+875,00	2,00	=	2,000000			
km 2+910,00	2,00	=	2,000000			
km 2+940,00	2,00	=	2,000000			
			46	46		m