ZP - 22/2014 Wejherowo, dnia 23.06.2014 r.

WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego na rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego nr JNI31001118 i budowę nowego obiektu mostowego na kanale Gyskim w km 5+648 w ciągu drogi powiatowej nr 1463G ul. Kazimierskiej i Obwodowej w Redzie.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że w dniu 17.06.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

1. W projekcie kanalizacji deszczowej przewidziano do wykonania 5 szt. studni o średnicy Ø2500 (studnia D6). W kosztorysie jest ujętych 6 studni o średnicy Ø 1200. Prosimy o wyjaśnienie.
2. Prosimy o wyjaśnienie czy przepust może być wykonany w tradycyjnej technologii "na mokro" czy musi być to element prefabrykowany.
3. Prosimy o potwierdzenie, że na czas robót Wykonawca będzie mógł zamknąć ruch na ulicach Obwodowej i Kazimierskiej, które stanowić będą plac budowy.
4. Prosimy o informację do kogo należą materiały rozbiórkowe: frez, kostka brukowa, płyty yomb oraz płyty drogowe. Jeżeli materiały należy przekazać Zamawiającemu prosimy o określenie na jaką odległość należy je odwieźć.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający odpowiada :

Ad. 1
W kosztorysie jest błąd pisarski. Obowiązuje dokumentacja projektowa (5 szt. studni Ø1200 oraz 1 studnia Ø2500).
Ad. 2
Przyjęto w dokumentacji elementy prefabrykowane ze względu na czas całkowitego zamknięcia skrzyżowania. Nadmieniamy, iż na takie rozwiązanie wydano pozwolenia na budowę.
Ad. 3
Dopuszcza się zamknięcie ruchu pod warunkiem wyznaczenia oraz przygotowania stosownych objazdów na czas prowadzenia robót.
Ad. 4
Materiały rozbiórkowe należą do Zamawiającego. W trakcie realizacji robót zostanie wyznaczone miejsce ich składowania (na odległość do 5 km).