

**Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G na odcinku Starzyno – Starzyński Dwór,
obręb Starzyno, dz. nr 69**

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		cena jedn.	wartość
			Nazwa	Ilość		
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1	D-01.02.01	Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	1,00		
	D-01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW				
2		Wycinka krzewów i gałęzi	ha	0,08		
	D-01.02.01a	OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI				
3		Drzewa do ochrony.	szt.	27,00		
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
4		Rozbiórka i ponowne ustawienie znaków drogowych	kpl.	1,00		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
5		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na wysypisko Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.	m³	1 419,32		
	D - 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
6		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego ze zwirowni.	m³	1 514,42		
	D - 02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA				
		Wzmocnienie podłoża pod utwardzeniem pobocza ijazdami				
7		Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa, gr. 10cm	m²	2 142,97		
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
8		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni	m²	2 142,97		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
9		Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM	m²	1 797,75		
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
		Konstrukcja nawierzchni utwardzenia pobocza				
10		podbudowa zasadnicza z KŁSM, gr. 15cm	m²	1 728,73		
		Konstrukcja nawierzchnijazdów				
11		podbudowa zasadnicza z KŁSM, gr.15cm	m²	69,02		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D-05.03.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE				
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
		Konstrukcja nawierzchni zjazdów				
12		warstwa ścieralna: kostka betonowa prostokątna fazowana koloru grafitowego 10x20cm, gr. 8cm	m²	69,02		
		podsyпка piaskowo-cementowa, gr. 3cm				
		Konstrukcja nawierzchni utwardzenia pobocza				
13		warstwa ścieralna: kostka betonowa prostokątna fazowana koloru szarego 10x20cm, gr. 8cm	m²	1 728,73		
		podsyпка piaskowo-cementowa, gr. 3cm				
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków				
		Ułożenie humusu na skarpach				
14		Ułożenie humusu i obsianie mieszkankami traw na skarpach gr. 15 cm	m²	1 385,46		
	D-06.04.01	Rowy				
15		Oczyszczenie i odtworzenie rowów	mb	785,02		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15, o przekroju poprzecznym ławy 0,075m2 i podsypce piaskowej:				
16		łuk 0 < R <=10	33,13	mb	923,26	
		łuk 10 < R <=40	0,00			
		na prostej	890,13			
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe 8x25cm na ławie betonowej z oporem C12/15, o przekroju poprzecznym ławy 0,036m2 i podsypce piaskowej:				
17		łuk 0 < R <=10	0,00	mb	871,85	
		łuk 10 < R <=20	0,00			
		na prostej	871,85			
	D-08.05.00	ŚCIEKI				
	D-08.05.01	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych				
18		Ściek betonowy podchodnikowy typ korytkowy wg KPED 1.31	mb	39,60		
		podsyпка piaskowo-cementowa, gr. 3cm				
19		Ściek betonowy typ trapezowy wg KPED 1.24, 1.28	mb	31,10		
		podsyпка piaskowo-cementowa, gr. 7cm				
20		Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej na ławie betonowej C12/15 o przekroju poprzecznym 0,085m2 i podsypce piaskowej	mb	826,07		
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA				
	D-09.01.01	Nasadenia drzew i krzewów – nasadenia trawników parkowych				
21		Założenie i pielęgnacja trawników (jednoroczna) na terenie płaskim , gr.15cm	m²	204,00		
	D-10.00.00	INNE ROBOTY				
	D-10.01.01	Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.				
22		Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji	komplet	1,00		
23		Montaż rur osłonowych na istniejących sieciach uzbrojenia podziemnego	komplet	1,00		
				Razem:		
				Podatek VAT 23%:		
				Suma		