

KOSZTORYS OFERTOWY

Utwardzenie drogi powiatowej nr 1401G na odcinku Gniewowo - Zbychowo
w km 6+294 - 7+094

L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,800		
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D-02.04.01	Wzmocnienie podłoża				
2		Piasek średni k>8m/dobę gr. 10 cm	m2	4 000,00		
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
3		Korytowanie na głębokość 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwę nawierzchni ulic w miejscu przecięcia się z drogą powiatową nr 1401G	m2	560,00		
4		korytowanie na głębokość 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni z wywozem gruntu na składowisk Wykonawcy i zagospodarowaniem	m2	4 000,00		
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
5		Nawierzchnia na ulicach z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm w miejscu przecięcia się z drogą powiatową nr 1401G	m2	560,00		
6		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm (konstrukcja nawierzchni)	m2	4 000,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D-06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie pobocza				
7	D-06.03.01	Ścinanie poboczy przy średniej grubości do 15 cm na szerokość 0,75 m	m2	1 200,00		
8	D-6.03.01a	Pobocze gruntowe ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm szerokości 0,75 m	m2	1 200,00		
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe				
9		Oporniki betonowe 15x30 na ławie betonowej B-15 o pow. 0,075m2	m	1 600,00		
	D-10.00.00	Inne roboty				
10	D-10.03.01a	Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych typu "YOMB" 100x75x12,5 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm	szt.	4 000,00		
RAZEM NETTO						
VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						