

ZP - 29/2015

Wejherowo, dnia 21.07.2015 r.

WYKONAWCY

Dot. czyszczenia i inspekcji TV kanalizacji deszczowej usytuowanej w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Wejherowa.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że dnia 17.06.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o doprecyzowanie danych zawartych w SIWZ w załączniku nr 11 lokalizacja robót, zakresie rzeczowym a mianowicie o podanie długości kanalizacji dla poszczególnych średnic o raz o podanie stopnia zamulenia kanalizacji przeznaczonej do czyszczenia i monitoringu.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. załączamy poprawiony załącznik.

Lp.	Nr drogi	Nazwa ulicy	Średnica kanału / długość rur [mm]	Rodzaj materiału kanału głównego	Długość kanału głównego [m]	Ilość studni [szt]	Długość przykanalików [m]	Ilość wpustów ulicznych [szt]
1.	1336G	Strzelecka	350 400	Beton	133,0 160,0	7 + 1 ul. 3 Maja	10,0	5
2.	1401G	Odrębna	500/2500	Beton rury Wiprodo	265,0	6+1 w ul. Sikorskiego	20,0	4
3.	1442G	Chopina	300 315 350 400 500 Nieznana Śr.	Beton	283,0 61,0 168,5 203,0 45,5 232	37	149,5	39 (2,5 m ACO)
4.	1478G	Sucharskiego	200 300	Beton	30,0 94,5	11	171,4	27
5.	1478G	Sobieskiego	200 300 350 400	Beton	26,5 176,0 115,5 338,5	23	171,0	30
6.	1479G	Tartaczna	-	-	-	-	-	-
7.	1479G	Przemysłowa	300	Beton	88,7	5	28,0	9
8.	1480G	Graniczna	700 800	Wiprodo PCV	54,0 424,0	9	116,5	11
9.	1481G	Dworcowa	250 300 400	Beton	46,6 103,0 135,4	9	16,0	4
10.	1482G	Partyzantów	300 1200	Beton rury Wiprodo	30,5 240,5	8	15,85	7
11.	1482G	Pomorska	300 400 500	Beton rury Wiprodo	115,2 248,5 141,0	12	43,0	13

12.	1482G	Prusa	800	Beton	322,0	12	46,4	9
13.	1482G	Rybacka	600	Beton	350,0	14+1 (rondo)	43,5	12
14.	1483G	Jagalskiego	300 500	Beton	32,23 289,0	6	31,67	12
15.	1484G	Kościuszki	400/1000	Beton ñ rury kielichowe	306,1	7	31,0	12
16.	1484G	Mickiewicza	250/1000	Beton ñ rury kielichowe	97,0	3	10,0	1
17.	1484G	Reformatów	250/1000 200/1000	Beton ñ rury kielichowe	117,0 68,4	1+1 (załana) 1	-	4 (3 m ACO ul. Klasztorna) 1
18.	1485G	ś w. Jana	300 700 800 1000	Beton	194,4 233,8 18,0 71,8	13	40,0	12 (9 m odwodnie. liniowe - tunel)
19.	1485G	Rzeñnicka	500 300 200	Beton	78,3 83,0 147,2	8	26,5	6 (6 m ACO)
20.	1486G	Judyckiego	500 300 200	Beton	154,2 58,2 10,0	7	42,7 (w chod. 68,0)	13 (45,6 m ACO)
21.	1486G	Wniebowstąpienia	300 400	Beton	93,0 241,0	11	29,0	7
22.	1487G	12-go Marca	200 300 315 400 500 Nieznana śr.	Beton	42,5 118,5 115,8 115,0 48,0 216,2	40	95,0	24
23.	1488G	Sikorskiego	200	Beton	46,2	69	421,0	75

			300		250,7			(24 m ACO)
			400		230,0			
			500		288,1			
			600		212,5			
			1000		258			
			1200		390,2			
			Nieznana Śr.		116,3			
					9372,03	321	1626,02	337

Średnice przykanalików wynoszą od 150 do 200 mm