

WYKONAWCY

Dot. przebudowy nawierzchni drogi powiatowej /ul. Pomorska/ w m. Dębogórze, gmina Kosakowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że dnia 24.07.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Dotyczy: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej /ul. Pomorska/ w m. Dębogórze Gmina Kosakowo”

Działając na podstawie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy materiał z rozbiórki jest własnością Wykonawcy (poz. 3-9 kosztorysu ofertowego).
2. Prosimy o wyjaśnienie, czy frez jest własnością Wykonawcy (poz. 23 kosztorysu ofertowego).
3. W nawiązaniu do poz. 32 kosztorysu ofertowego, prosimy o podanie okresu pielęgnacji dla trawników.
4. Prosimy o wyjaśnienie, gdyż w projekcie wykonawczym znajduje się w pkt. 3. Wykaz robót z zakresem większym niż został ujęty w kosztorysie ofertowym.
5. Prosimy o potwierdzenie, że na zatokę autobusową i zjazd należy położyć kostkę betonową gr 8 cm wibroprasowaną koloru szarego (poz. 24 kosztorysu ofertowego).
6. Prosimy o potwierdzenie, że na chodnik należy położyć kostkę betonową gr 6 cm wibroprasowaną koloru szarego (poz. 25 kosztorysu ofertowego).
7. W nawiązaniu do poz. 30 kosztorysu ofertowego prosimy o wyjaśnienie, że ławę betonową pod krawężniki należy wykonać z betonu B15 (C12/15).
8. Prosimy o przekazanie Szczegółowych specyfikacji technicznych.
9. Prosimy o wyjaśnienie, gdyż w Rozdz. III pkt. 2 SIWZ nie zostało wymienione wykonanie zieleni drogowej zgodnie z poz. 32 kosztorysu ofertowego.
10. Prosimy o wyjaśnienie, gdyż w Rozdz. III pkt. 2 SIWZ nie zostało wymienione regulacje armatury oraz wykonanie studni wpustowej (poz. 10, 11, 12 kosztorysu ofertowego).

11. Prosimy o dopuszczenie rozliczenia częściowego inwestycji raz na dany miesiąc rozliczeniowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przekazany Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

12. Prosimy o przekazanie kopii pozwolenia na budowę.

13. Prosimy o przekazanie uzgodnień branżowych z gestorami sieci.

14. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy do kosztorysu ofertowego przedkładać zestawienia podstawowych czynników cenotwórczych tj. R, materiały, sprzęt, transportu Kp, Kz, Z.

15. W nawiązaniu do par. 22 umowy prosimy o zmianę wyrażenie „nie później niż w 15 dniu po upływie gwarancji jakości i rękojmi za wady” na wyrażenie „nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady” (art. 151 ustawy Pzp).

16. Prosimy o podanie dokładnej ilości do wykonania studni betonowych wpustowych D500 (poz. 12 kosztorysu ofertowego).

17. Zgodnie z dokumentacją projektową na odcinku 0+000 – 0+300 przewidziano poszerzenie nawierzchni i wykonanie nowej konstrukcji. Projekt nie zakłada wzmocnienia podłoża gruntowego ani wykonania platformy roboczej pod warstwę podbudowy, która wg projektu ma być ułożona bezpośrednio na zagęszczonym podłożu gruntowym. Prosimy o informacje jakie grunty występują w podłożu i czy umożliwiają bezpośrednio posadowienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla ruchu KR3.

18. W związku z brakiem dokumentacji geotechnicznej i informacji nt. gruntów w podłożu prosimy o potwierdzenie, że na odcinku 0+000 – 0+300 nie występują grunty niespoiste, wysadzinowe.

3. W związku z brakiem dokumentacji geotechnicznej i informacji nt. gruntów w podłożu oraz brakiem zaprojektowanej warstwy stabilizującej lub odsączającej prosimy o potwierdzenie, że na odcinku 0+000 – 0+300 podłoże charakteryzuje się grupą nośności G1.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Potwierdzamy, że materiał rozbiórki jest własnością Wykonawcy.

Ad.2. Frez jest własnością zamawiającego i należy go wywieźć na plac składowy Obwodu Drogowego w Śawoszynie /odległość ok. 38 km/ od pon. do pt. w godz. 07.00-15.00.

Ad.3. Okres pielęgnacji jest równy okresowi gwarancji jak udaje Wykonawca.

Ad.4. Wykaz robót obejmuje całe zadanie od km 0+000 do km 0+924.85. Załączony do przetargu przedmiar obejmuje odcinek od km 0+165 do km 0+924.85.

Ad.5. Potwierdzamy.

Ad.6. Potwierdzamy.

Ad.7. potwierdzamy.

Ad.8. SST zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

Ad.9 i 10 W Rozdziale III pkt 2 SIWZ ujęto najważniejsze elementy robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i techniczna

Ad.11. Zamawiający nie dopuszcza częściowego rozliczenia robót.

Ad.12. i 13 Kopie dokumentów oraz uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania zostaną przekazane wyłonionemu w drodze przetargu Wykonawcy.

Ad.14. Potwierdzamy.

Ad.15. W paragrafie 22 umowy dokonuje się zmiany zapisu z ~~nie później niż~~ 15 dni po upływie gwarancji jakości i ~~rokami~~ za wady ~~na wyrażenie~~ ~~nie później niż~~ 15 dni po upływie okresu ~~rokami~~ za wady

Ad.16. Należy wykonać jedną studnię wpustową.

Ad.17. Zlecenie dokumentacji projektowej nie obejmuje dokumentacji geologicznej. Istniejące podłoże gruntowe pod warstwami konstrukcyjnymi jezdni należy doprowadzić do grupy nośności G1.

Ad.18. i 19 (3) Zlecenie dokumentacji projektowej nie obejmuje dokumentacji geologicznej.