

WYKONAWCY

Dot. przebudowy nawierzchni drogi powiatowej /ul. Pomorska/ w m. Dębogórze, gmina Kosakowo

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że dnia 30.07.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

1. Wg projektu należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 0/11 o grubości 5cm, wg SST – 4cm, natomiast wg opisu poz. 21 kosztorysu ofertowego 5,3cm. Wracamy się o ujednolicenie grubości warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Należy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 0/11 o gr. 5 cm na istniejącej nawierzchni. Ze względu na nierówności istniejącej nawierzchni miejscami należy wykonać grubszą warstwę, dla tego w kosztorysie podano średnią grubość warstwy 5,3 cm.