

KOSZTORYS OFERTOWY

Odnowa drogi powiatowej nr 1336G Zakrzewo - Linia w km od 1+015 km 2+715 długości 1 700 m

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych podstawa wyceny	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.00	Odtworzenie trasy w terenie				
1.	01.01.01	Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robót od 1+698 do km 3+398	km	1,70		
	04.00.00	PODBUDOWY				
2.	04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych istniejąca nawierzchnia	m ²	18 915,00		
3.	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	18 915,00		
4.	04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno asfaltowymi	Mg	1 160,00		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
5.	05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. 4 cm	m ²	9 457,57		
6.	05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnio na grubość do 3 cm	m ²	92,00		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
7.	06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie przy średniej grubości do 15 cm i szerokości 1,5 m	m ²	5 100,00		
8.	06.03.01	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym (KŁSM) przy średniej grubości 10 cm	m ²	3 400,00		
RAZEM (NETTO)						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM (BRUTTO)						