

WYKONAWCY

Dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzesino-Kazimierz poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku Smolno-Mrzesino.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że w dniu 23.03.2015 r. do Zamawiającego wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości. Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późn. zm. Zamawiający odpowiada:

1. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej prosimy o sprecyzowanie z jakiego rodzaju kostki ma zostać wykonana nawierzchnia chodnika.

Nawierzchnia chodnika ma zostać wykonana z kostki betonowej, fazowanej koloru szarego o wymiarach 10x20 cm i gr. 8 cm.

2. Prosimy o potwierdzenie, że chodnik od strony posesji należy ograniczyć obrzeżem betonowym 100x25x8 cm.

Chodnik od strony posesji należy ograniczyć obrzeżem betonowym 100x30x8 cm na głowie betonowej z oporem 10x20 cm.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres zamówienia nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego ani pionowego.

Potwierdzamy.

4. W skład dokumentacji projektowej w części drogowej wchodzi rys. nr 6.3 przedstawiający przekrój konstrukcyjny zjazdu wraz z wykonaniem przepustu z rur betonowych. Prosimy o wyjaśnienie czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie przepustów, jeśli tak to prosimy o określenie ich lokalizacji, długości itp.

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania przepustów.

5. Poszczególne SST zadania dotyczące mieszanek mineralno asfaltowych przywołują wymagania wg Astarowej wycofanej normy PN-S96025. Informujemy, że dokument ten został wycofany, a w chwili obecnej obowiązują dokumenty aplikacyjne WT-1 2010 oraz WT-2 2010. Prosimy o aktualizację SST do WT-1 2010 oraz WT-2 2010.

W załączeniu przekazujemy OST na podstawie, których należy uwzględnić wymagania dotyczące warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni.